

# รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง



## สอศ.

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานวิทยา  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

(เป็นเอกสารสำคัญต้องอ่านก่อนประเมิน และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา)

# รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

๒๕๖๑

ปรับปรุงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง พ.ก. ๒๕๖๐

(เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

## คำนำ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เช่น อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร- หอประชุม โรงผลิตภัณฑ์ โรงฝึกงานรวมถึงบ้านพักครุ บ้านพักการโ戎 และสิ่งก่อสร้างประจำของสถานศึกษา ซึ่งทำการก่อสร้าง ณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ การออกแบบอาคารต่าง ๆ ในแต่ละปีมีหลายรูปแบบ ตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของแต่ละวิทยาลัย และแต่ละห้องเรียน ดังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าวทั้งหมดมีมาตรฐาน การซ่อมที่ดีในระดับเดียวแก่กัน จึงจำเป็นต้องมีรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานนี้ เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบแบบรูปรายการก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงและต่อเติมอาคารต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกำหนดคุณภาพที่มีอย่าง คุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และระเบียบที่บังคับของทางราชการ รายละเอียดใดที่ไม่ได้ปรากฏใน แบบรูปหรือกำหนดไว้แต่ไม่ขัดเจน ให้ออกปฏิบัติตามรายละเอียดประกอบนี้แทน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้งานก่อสร้างมี มาตรฐาน “ตรงตามมาตรฐานนี้ของแบบ” มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร และเป็นข้อบุต្រีปัญหา ที่ยุติธรรมระหว่างผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่และผู้รับจ้าง จึงควรปฏิบัติตามรายละเอียดประกอบแบบ นี้โดยเคร่งครัด

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
สำนักงานวิทยาการ  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

## สารบัญ

	หน้า
1. ข้อกำหนดทั่วไป	1
2. การเบิกจ่ายอาคารและงานคิน	8
3. งานฐานราก	9
4. งานแบบหล่อคอนกรีต	15
5. งานเหล็กเสริมคอนกรีต	16
6. งานคอนกรีต	18
7. งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	22
8. งานโครงสร้างไม้	23
9. งานโครงสร้างเหล็กกรุปพรรณ	24
10. งานมุงหลังคา - ระบบนาอย่างฟัน	25
11. งานผนังและฝา	27
12. งานผิวน้ำ	30
13. งานฝ้าเพดาน	33
14. งานประดุจ - หน้าต่าง ช่องแสง และช่องลม	34
15. งานสุขภัณฑ์	37
16. งานสุขาภินาถ	38
17. งานไฟฟ้า	47
18. งานก๊าซ	59
19. งานครุภัณฑ์	60
20. ติดตั้งโคมไฟ	61
21. เอกสารแนบท้ายราชการ (ภาคหมวด)	63

## รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

### 1. ข้อกำหนดทั่วไป

#### 1.1 คำนิยาม

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แฟ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(1) อันจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุปกรณ์ คานเรือ หัวน้ำ หัวออกเรือ รั้วกำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

(3) บ้านหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับพิธี หรือตั้งบ้าน

(ก) ที่ดินหรือตั้งไว้หนีอื่นที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ดินหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะนั้นอย่างกว่าความสูงของบ้านนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8(9)

(5) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารทั่วไป

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรืออินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งปีไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะที่ดัง และขอบเขตของที่ดิน และอาคารที่ก่อสร้างตัดแปลง รื้อถอน เคสื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อกันสัมภพด้วย

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคสื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้

“รายการบ ragazzi แบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ทดสอบวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคสื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวน” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวนกำลังของวัสดุ การรับน้ำหนัก และกำลังด้านท่านของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารซึ่งใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิม หรือไม่

“ตัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะของเหตุ แบบรูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อนแซมหรือการตัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ซ่อนแซม” หมายความว่า ซ่อนหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม

“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เท่าน เสา คาน หง หรือส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“เขตเพลิงใหม่” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงในอาคารทั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อกันในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงใหม่ด้วย

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอำนวยการ หรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

## 1.2 ประเภทของอาคารและสิ่งก่อสร้าง

เนื่องจากรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้ เป็นรายการที่ใช้ควบคู่กับแบบรูปการก่อสร้าง โดยทั่วไป ของงานก่อสร้าง กลุ่มนماตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอัญวายการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อันประกอบด้วยงานก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งงานที่นอกเหนือจากการก่อสร้างอาคาร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบ จึงกำหนดประเภทของอาคารและสิ่งก่อสร้างไว้ดังนี้

1.2.1 อาคารประเภทที่ 1 หมายถึง อาคารและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท ยกเว้นที่ระบุไว้ในอาคารประเภทที่ 2 การวินิจฉัยข้อขัดแย้ง รายละเอียดวิธีการก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบรูปรายการ สถาบันก่อสร้างผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณา ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด และผู้ว่าจ้างเป็นผู้อนุมัติ หัวนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกประการ

1.2.2 อาคารประเภทที่ 2 หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นบ้านพักครู บ้านพักการโรง (ยกเว้นอาคารแพทย์) ส้วม โรงอาบน้ำ โรงเสียงอุกร โรงเสียงไก รั้ว ประตู เสาอิง สนามนาสเก็บบล สนามฟุตบล สนามวอลเลียบล สนามพะก้อ ถนน งานถนน บ่อพักน้ำ บ่อกรองน้ำ หนองประปา เสาไฟฟ้า สารถังเก็บน้ำฝน บ้านพักนักเรียนและอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้าง ค.ส.ล. การวินิจฉัยข้อขัดแย้ง รายละเอียด วิธีการก่อสร้าง

การแก้ไขเปรียบเทียบแบบรูปประยุกต์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบรูปประยุกต์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเสนอผู้ว่าจังหวัดอนุมัติ แต่ต้องมีสามัญญาวิศวกรรมของผู้รับจ้างเป็นผู้ลงนามรับรองการวินิจฉัยความมั่นคงเพื่อรอง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม 2542 ทั้งนี้ให้เป็นไปอยู่ภายใต้ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

### 1.3 ด้านการเตรียมงานและการคูสถานที่

1.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบรูปและรายการให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อคำนวณการก่อสร้างได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีสิ่งใดที่สงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจให้ตรงกัน เสียก่อนที่จะลงมือทำงาน

1.3.2 การคูสถานที่ เมื่อมีข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้งให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ชี้สถานที่ และต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคากลุ่มประการ ก่อนลงมือทำงานจะต้องติดต่อกับ ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างของวิทยาลัยฯ ทำความ唔ตกลงในเรื่องสถานที่ที่เก็บวัสดุ ที่พักคนงาน ทางเข้า - ออก การใช้ไฟฟ้า การใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม การกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำทิ้ง และกำหนดขอบเขตพื้นที่ใช้งานให้เกิดความ สอดคล้อง เหมาะสม เป็นสัดส่วน สะทวកต่อการควบคุมดูแล

1.3.3 หากมีความจำเป็นจะต้องย้ายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นหน้าที่ของ ผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการ นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบรูปประยุกต์

1.3.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทำการซ่อมแซม หรือซ่อมแซมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาธารณูปโภคส่วน บุคคล หรือส่วนสาธารณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการทำงานของผู้รับจ้าง

### 1.4 ด้านแบบรูป - รายการวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

1.4.1 ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแบบรูปประยุกต์ และวิธีการก่อสร้างตาม ความมุ่งหมายของผู้ออกแบบให้ดีเสียก่อน ถ้ามีปัญหา หรือสงสัยเกี่ยวกับแบบด้านสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม หรือ สภาพพื้นที่ ณ บริเวณที่จะทำการก่อสร้างไม่เป็นที่รับ จะตับผิวน้ำดินที่มีความสูงต่ำแตกต่างกันเกินกว่า 1 เมตร หรือ พื้นที่เป็นบ่อหรือคันเลน ร่องสวน หรือคันตน้ำสูง หรือพื้นที่ขยายทรายเล็กน้ำเดิมเข้าถึง หรือพื้นที่ใดที่มีอุปสรรคในการ ก่อสร้างในสภาพปกติ หรือนอกเหนือจากที่แบบรูปกำหนดไว้ให้ปรึกษาสถาปนิก หรือ วิศวกร โดยเสนอเรื่องผ่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและวิทยาลัยฯ เพื่อหาข้อบุกเบิกในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยข้อดีได้ ให้เสนอ ผู้ว่าจ้างขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อมีความเห็นเป็นประการให้ผู้รับจ้างลงมือ ทำการก่อสร้างต่อไปตามนั้น หากปรากฏว่าส่วนใดที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไปก่อน และไม่ถูกแบบรูปประยุกต์ที่เขียน แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขทันที โดยที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือขอต่ออายุสัญญาไม่ได้มีว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

1.4.2 หากปรากฏว่าแบบบูรุษรายการไม่ชัดเจน หรือแบบด้านวิศวกรรมบางส่วนซึ่งไม่สามารถเห็นได้จากแบบด้านสถาปัตยกรรม หรือขณะทำการก่อสร้างแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมไม่ชัดเจน แต่จำเป็นต้องมีในตัวอาคาร สถาปนิกหรือวิศวกร จะเป็นผู้กำหนดให้ โดยยึดหลักความมั่นคงแข็งแรงและวิชาช่างที่คู่รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

1.4.3 ในกรณีที่แบบบูรุษกับรายการขัดแย้งกัน หรือแบบบูรุษกับแบบบูรุษขัดแย้งกัน หรือรายการกับรายการขัดแย้งกัน ให้สอบถามสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนลงมือทำการก่อสร้าง

1.4.4 การใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในรายการ ให้ผู้รับจ้างท่านังสืบขอเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเวลา อันสมควร เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าแล้วจึงจะใช้ได้ หากไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ซึ่งบังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อนเด็ดขาด ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเท่านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ได้มีว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

1.4.5 การก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามแบบบูรุษ และรายการอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบบูรุษรายการก่อสร้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรือเทคโนโลยีเฉพาะอย่างในกรณีที่มีความจำเป็นโดยไม่ท่าให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และไม่เพิ่มวงเงินแล้ว ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและวิศวกรของหน่วยงานทางราชการในจังหวัด หรือวิศวกรของคุณมาตรฐานอาคาร และสิ่งก่อสร้างทำความเห็นและรับรองก่อนที่จะให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาต่อไป สานรับการดำเนินงานในส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ต้องหักจาก ค่าจ้าง (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (ใบแจ้งเบริมายงานและราคา)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบบูรุษรายการก่อสร้าง หากเป็นการแก้ไขที่เปลี่ยนแปลงประโยชน์ให้สอยความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งก่อสร้างจะต้องให้สถาปนิก - วิศวกรของคุณมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้ความเห็นและรับรองเท่านั้น

1.4.6 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักวิชาเพื่อให้ได้ผลงานที่เสร็จเรียบร้อยมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและสวยงาม ถูกต้องตามแบบบูรุษรายการ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้ใช้ประกอบแบบบูรุษสิ่งก่อสร้างทั่วไปของกลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ รายการใด ๆ (ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้) ที่ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้าง คือไม่มีกำหนดให้ก่อสร้างไว้ก่อนต้องใช้รายการนั้น ๆ เช่น อาคารที่ไม่มีระบุให้ใช้เสาเข็มคอนกรีต หรือไม่มีระบุให้ใช้หินขัดก็ไม่ต้องใช้รายการเสาเข็มคอนกรีต และหรือรายการพื้นทินหินขัดนั้น แต่ให้ใช้รายการเสาเข็มและรายการพื้นตามแบบบูรุษที่กำหนดไว้เฉพาะเท่านั้น

## 1.5 ด้านต้านทานการก่อสร้าง

1.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ช่างฝีมือที่ดีและมีความชำนาญในงานแต่ละประเภทมาทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบบูรุปถ่ายการ ในขณะทำการก่อสร้างหรือหลังจากงานก่อสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเสร็จ หากสถาปนิก วิศวกร ผู้คุ้มงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพ หรือใช้ช่างฝีมือที่ไม่ได้มาตรฐานที่ดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้รื้อถอน หรือแก้ไขงานได้ ผู้รับจ้างจะคิดค่านหรือเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้

1.5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพให้ครบถ้วนตามแบบบูรุปถ่ายการก่อสร้างทุกประการ และต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่จำเป็นต้องส่งจากต่างประเทศ หรือทำขึ้นเป็นพิเศษ หรือล่วงของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนจำกัดผู้รับจ้างจะต้องสั่งทันที เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ในกรณีที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลดปริมาณงานอันเนื่องมาจากไม้อาจจัดหาวัสดุตั้งกล่าวไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.5.3 วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นและมีคุณภาพดีถูกต้องตามแบบบูรุปถ่ายการ วัสดุหลักที่จะใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเอกสารประกอบด้วยที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (หรือต้องให้สถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาตามเงื่อนไขในแบบบูรุปถ่ายการ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) ตรวจรับรองว่าถูกต้อง เสียก่อนจึงจะทำการก่อสร้าง หรือติดตั้ง หรือสั่งซื้อได้

1.5.4 การติดตั้งวัสดุหรือการก่อสร้าง นอกจากจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีแล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตวัสดุที่นำมาใช้ด้วย

1.5.5 อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนี้ เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสับคอนกรีต ค้าขันน้ำร้อน วัสดุที่ใช้ในการปั่นคอนกรีต เป็นต้น จะต้องใช้ชนิดที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้ทันเวลาและมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของงานก่อสร้าง

1.5.6 วัสดุต่าง ๆ ที่ระบุข้อโดยเฉพาะเจาะจงไว้ หรือที่กำหนดคุณภาพเทียบเท่าในแบบบูรุป รายการ ก่อสร้าง หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุชนิดอื่นแทน(เทียบเท่า) จะต้องแสดงเหตุผลในการขอเปลี่ยนหลักฐานในการเปรียบเทียบคุณภาพ คุณสมบัติและราคาให้ชัดเจน ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอต่อสถาปนิก หรือวิศวกร เพื่อวินิจฉัย จากนั้นให้ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนั้นเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ หากวัสดุที่ใช้ขอเทียบเท่ามีราคาสูงกว่า ผู้รับจ้างจะไม่ขอเพิ่มเงินและเพิ่มเวลา ก่อสร้าง หากจำเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ จะต้องทำการทดสอบ โดยสถาบันทดสอบของรัฐ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสียก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ติดต่อและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

1.5.7 วัสดุก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างต้องอยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับจ้างและต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่องป้องกันที่ดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น สิ่งใดที่เสียหายหรือมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการก่อสร้างให้นำออกไปจากบริเวณก่อสร้างทันที ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำเข้ามาในบริเวณก่อสร้างอีก มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลอกเลี้ยงไม่ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนดให้ไว้ในสัญญา

1.5.8 ในขณะก่อสร้าง สถาปนิกหรือวิศวกร อาจให้ผู้รับจ้างเลียนแบบรายละเอียดส่วนก่อสร้างเพิ่มเติม อาทิ ผังเส้า การวางแผนว่างาน - ที่นี่ การวางแผนท่อน้ำประปา ฯลฯ เพื่อทำการตรวจสอบก่อนลงมือทำงานก็ได้ กรณีสถาปนิกหรือวิศวกร ได้ตรวจสอบแล้วอาจมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความสวยงาม มั่นคง แข็งแรงแล้ว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปประการแต่อย่างใด

1.5.9 ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ให้วิศวกรของหน่วยงานราชการในจังหวัดมาร่วมพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองของหน่วยงานที่วิศวกรนั้นสังกัดอยู่ พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมหรือสำเนาบัตรประจำตัว ภาฯ ระดับสามัญวิศวกร และหากวิศวกรหน่วยงานราชการในจังหวัดมีความเห็นอย่างไรให้บันทึกไว้ในสมุดควบคุมงาน

## 1.6 ด้านควบคุมงาน – การตรวจสอบและการป้องกันอันตราย

1.6.1 ผู้รับจ้างประஸงค์จะทำการป้องกันภัยในบริเวณที่ก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของสถานที่เดียกัน สถานที่และขนาดที่นี่ที่จะกำหนดให้ความเหมาะสมส่วนที่พักรถงานจะต้องจัดสร้างที่พัก ที่ปูร่องอาหาร ล้วน และห้องน้ำให้มีคุณภาพดีและถูกสุขาลักษณะ วัสดุที่ใช้สร้างต้องไม่ติดไฟง่ายไม่ลอกประกายหรือกรุงรัง คนงานที่อาดอยจะอยู่ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ และต้องอยู่ในบริเวณที่ได้กำหนดเพ่านั้น ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องในบริเวณอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

1.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดห้องทำงานให้กับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ขนาดของห้องพักต้องพอเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน โดยมีกระดาษคำสั่งงาน ที่ติดแบบรูป โดยหางานพร้อมเก้าอี้ ห้องสุขา ซึ่งจะอาจจัดรวมอยู่ในกลับที่ทำงานของผู้รับจ้างก็ได้เพื่อให้ประโยชน์ร่วมกัน

1.6.3 ในระหว่างการก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจให้สถาปนิกหรือวิศวกร หรือนายช่างโยธา ของก่อสร้างมาตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้าง มาร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานก่อสร้างได้ โดยให้บันทึกความเห็นหรือคำแนะนำต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับที่สุด ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะต้องรายงานให้กับผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบและส่งก่อสร้างทราบเป็นระยะๆ เพื่อที่จะได้รวบรวมเป็นข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างและติดตามตรวจสอบสภาพงานอย่างใกล้ชิด โดยให้ทางวิทยาลัยฯ รายงานตามทันทอนั้น

- ก. การตรวจสอบการก่อสร้าง การทดสอบเส้นเชื่อม การทำฐานราก
- ข. การทำแบบหล่อ และผูกเหล็กเสาคาน-พื้น ในแต่ละชั้น ๆ ละ 1 ครั้ง ก่อนเทคอนกรีต
- ค. การทำงานโครงสร้างเสา-มุงหลังคา

4. การทำงานส่วนประกอบอาคาร เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง ฯลฯ
5. งานทั่วไปที่ไม่สามารถจัดให้เป็นส่วนของงานจัดสุดท้าย

ทั้งนี้ อาคารประเภทที่ 2 ให้กิจการงานเฉพาะที่เห็นว่ามีความสำคัญหรือมีความจำเป็นตามความเหมาะสม

1.6.4 ผู้รับจ้างจะต้องให้มีเครื่องป้องกันอันตรายต่อคนงาน ผู้ควบคุมงาน โดยจัดให้มีหมวกนิรภัย หรือถุงมือ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ รวมถึงจัดให้มีเครื่องตับเพลิงประแจสำนักงานด้วย

1.6.5 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำรั้วป้องกันแนวเขตก่อสร้าง หรือติดต่อกันเศษวัสดุต่ออาคาร ซึ่งเดียว และจัดทำน้ำร้านที่มั่นคงแข็งแรงให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

1.6.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรรมควบคุมงานประจำระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยแจ้งชื่อวิศวกรพร้อมหลักฐานใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้าง และจะต้องอยู่ปฏิบัติงานจริง ๆ สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา

1.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องทำาแผ่นป้ายขนาด  $2.40 \times 4.80$  ม. มีข้อความตามกำหนดในเอกสารแนบท้ายรายการ (ภาคผนวก) โดยติดตั้งที่ก่อสร้างให้บุคคลทั่วไปมองเห็นอย่างเด่นชัด

## 1.7 ด้านการส่งมอบงาน

1.7.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจอาคารทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยครบถ้วน เช่น การทำาความสะอาดกระจก สุขภัณฑ์ ที่นอน หรือผนัง ที่ประปา เป็นต้น หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถูกต้องก่อน และผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับงานจัดสุดท้าย

1.7.2 การตกแต่งบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย หรือตามที่ได้กำหนดไว้ เศษวัสดุ ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ชิ้นซี เศษอิฐ์ ไม้ ปูน หิน กระเบื้อง กระดาษ ฯลฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นหิน จะต้องขนย้ายไปให้พื้นบริเวณก่อนวันตรวจรับงานจัดสุดท้าย

1.7.3 เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเสริฐหรือในมัดจำมีเครื่องไฟฟ้า ประปา เอกสารค้าประกัน วัสดุอุปกรณ์ ระหว่างผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายกับทางวิทยาลัยตามเงื่อนไข เป็นต้น ต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานจัดสุดท้าย

1.7.4 กุญแจค่า ผู้รับจ้างจะต้องทำาป้ายแจ้งรายละเอียดไว้กับกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจทุกตัวและทุกชนิด ต้องส่งมอบให้คณบธรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมกับการส่งมอบงานจัดสุดท้าย

## 2. การปักผังอาคาร และงานดิน

2.1 การปักผัง ผู้รับจ้างจะต้องทำการปักผังอาคารให้ถูกต้องตามระบุในผังบริเวณของวิทยาลัย ระยะห่างๆ ของตัวอาคารหากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือระยะศูนย์กลางเส้นเป็นเกณฑ์ เมื่อวางแผนเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบระยะห่างๆ เสียก่อน เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์ อักษรแล้ว จึงจะดำเนินการต่อไปได้ การพิจารณาเกี่ยวกับระยะห่างๆ ที่ตรวจสอบหากพบภัยหลังไม่ตรงกับแบบรูปถือว่าเป็นความผิดของผู้รับจ้างเอง และจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

2.2 ระดับอาคาร ระดับ  $\pm 0.00$  ให้มีความระบุในแบบรูปเป็นหลัก หากไม่มีระบุในแบบรูปให้ถือเส้นระดับดินในแบบรูปตัดเป็นระดับ  $\pm 0.00$  และให้ใช้วิธีกำหนดระดับดังนี้

2.2.1 กรณีที่มีถนนมาตรฐานภายในวิทยาลัยที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างซึ่งน้ำท่วมไม่มีถึง ในสภาพปกติ ให้กำหนดหลังถนนนั้นเป็นระดับ  $+ 0.00$  หรืออาจกำหนดระดับ  $\pm 0.00$  อยู่สูงกว่าระดับหลังถนนหน้าอาคารที่ก่อสร้าง 0.30 ม. เป็นต้น

2.2.2 กรณีที่มีถนนภายในที่ยังไม่ได้มีมาตรฐาน หากจะกำหนดระดับหลังถนนเป็นระดับ  $\pm 0.00$  จะต้องดำเนินการก่อสร้างผิวดินดังกล่าวในอนาคต เพื่อมีระดับ  $\pm 0.00$  ของอาคารที่ก่อสร้างต่ำกว่าระดับหลังถนน เมื่อมีการปรับระดับถนน

2.2.3 กรณีที่ไม่สามารถกำหนดระดับ  $\pm 0.00$  ในพื้นที่ให้เหตุเพราที่ต้องการรื้อการปรับสภาพพื้นที่ก่อน ซึ่งจะสามารถกำหนดระดับได้ เช่น ปรับสภาพพื้นที่ซึ่งมีดินไม่ปักคลุมจนไม่สามารถทำรายการระดับข้างอิฐได้ หรือปรับตัดลงที่ลาดเอียง สภาพเช่นนี้ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับสภาพพื้นที่จนเป็นที่ราบ ซึ่งสามารถก่อสร้างอาคารตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ก่อนกำหนดระดับ  $\pm 0.00$  จากระดับพื้นที่ที่ได้รับการปรับระดับ  $\pm 0.00$  ขึ้นใหม่ กรณีที่ปรับแล้วยังเป็นที่สูบน้ำท่วมซึ่ง ระดับที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น ความสูงของดินดอนต้องไม่เกิน 1.00 เมตร ทั้งนี้ความสูงของดินดอนต้องสอดคล้องกับแบบรูปอาคารเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย และความสูงคงแข็งแรงของอาคาร

ดินดอนรอบอาคาร สำหรับพื้นที่ลาดเอียงมาก อาจกำหนดขึ้นใหม่โดยสถาปนิกหรือวิศวกร เพื่อความปลอดภัยของเชิงลาด ความสภาพพื้นที่แผนกการดินดอนรอบอาคารตามข้อ 2.6

2.2.4 กรณีที่ไม่สามารถกำหนดระดับ  $\pm 0.00$  ได้ อันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่ไม่มีที่อ้างอิง หรือไม่ทราบว่าจะปรับสภาพพื้นที่ในลักษณะใด ให้ผู้รับจ้างแจ้งวิทยาลัยฯ เสนอมาบัญชากลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอานวยการ เพื่อให้สถาปนิกหรือวิศวกร เพื่อไปกำหนดวิธีการปรับสภาพพื้นที่ และกำหนดระดับ  $\pm 0.00$  ก่อนทำการ

2.2.5 ในกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารหลายหลังรอมกันให้ชั้นระดับ  $+ 0.00$  แยกจากกันเป็นอิสระ แต่ส่วนหลังได้ โดยต้องพิจารณาแบบรูปของอาคารที่จะก่อสร้างเป็นหลัก

2.2.6 สำหรับอาคารที่มีพื้นที่นั่งถ่ายเป็นพื้นติดติด การณ์ดินจากระดับดินเดิม ไม่ควรกิน 1.00 เมตร หากมีความจำเป็นต้องลดดินสูงมาก หรือเป็นพื้นที่ลาดเอียงมากระหว่างทัวและห้ายอาคาร หรือก่อสร้างในพื้นที่เป็นดินเล่น ต้นอ่อน ป่าชายเลน เป็นต้น ต้องให้ก่อรากฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างก้างหนาตัวที่การก่อสร้างพื้นที่นั่งถ่าย แข็งไหว และต้องทดสอบกับผู้ว่าจังหวัดได้ข้อยุติ (ต้องเพิ่มเงิน) ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.3 การชุดดิน เช่น การทำฐานรากหรือชุดบ่อ ผู้รับจ้างต้องบือกันว่าให้ดินเกิดการพังทลายโดยการหลอก เอียงให้พอดีเมษายน หรือสร้างแผ่นไม้ หรือเหล็กกัน ในกรณีที่มีอุปสรรคในการชุดดิน เช่น พับดินแข็ง หรือหินขุดไม่ได้ตามความลึกในแบบที่ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นจากสถาปนิก - วิศวกรก่อนลงมือก่อสร้างต่อไป

2.4 การณ์ดิน หรือราย ต้องเก็บภาคบริเวณที่จะถอนให้สะอาด ไม่มีขยะ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทรายคอมต้องไม่มีวัตถุผุเบื้อย เศษไม้ ดินหยาดที่เกินสมควร การณ์ดินต้องทำเป็นชั้น ๆ ชั้นละ ไม่เกิน 30 ซม. แต่ละชั้นต้องพร้อมน้ำให้ชุ่ม และทำการบดอัดให้แน่น ทำเช่นนี้จนกว่าจะได้ระดับที่ต้องการต้องการ

2.5 การณ์ดินหรือคอมทรายในพื้นที่ที่มีน้ำ เป็นเล่น มีวัชพืช หรือตอไม้ จะต้องทำการสูบน้ำให้แห้ง น้ำเลน วัชพืช ตอไม้ หรือวัตถุผุเบื้อยต่าง ๆ ออกก่อนทำการณ์ดิน หรือคอมทราย ในการณ์ดินหรือคอมทรายให้ถอนเป็นชั้น ๆ ชั้นละไม่เกิน 30 ซม. ทำการบดอัดให้แน่นแล้วจึงทำการณ์ดินต่อไปเรื่อย ๆ จนได้ระดับ

2.6 การณ์ดินหรือคอมทรายส่วนรอบอาคาร กรณีที่ต้องณ์ดินรอบอาคารแต่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปรายการ สำหรับพื้นที่ร้าปให้ถมเฉียบอาคารริมเสารอบนอก (ไม่มีขอบทางเท้า) หรือขอบทางเท้ารอบอาคารออกใบโดยรอบด้านละ 2.00 เมตร และว่าที่เอียงลาด 45 องศาทุกด้าน การที่ดินบุบด้วยหัวเหล็กก่อนการส่งมอบงาน ถือว่าผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมดินที่ยุบตัวหักหมุกหัวหอย ส่วนภายนอกอาคารที่ใช้ พื้นแบบบางบานคนให้ทำการปรับตั้งพื้นหัวหอย เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมเข้าไปอาคาร

2.7 กรณีไม่ณ์ดินได้อาหาร ภายในได้อาหารใช้พื้นบานคน ที่มีช่องว่างมากไม่สามารถณ์ดินรอบอาคารได้ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อปรึกษาวิศวกร ให้ดำเนินการออกแบบก้ามแพงกันตั้งก่อนที่จะณ์ดินรอบอาคาร และต้องทดสอบกับผู้ว่าจังหวัดได้ข้อยุติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

### 3. ฐานฐานราก

3.1 ฐานฐานรากแบบฐานแฝด เป็นฐานฐานรากตอนกึ่งเสริมเหล็กที่วางบนดินที่มีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุก ปลอดภัยได้ในน้อยกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือความที่ก้างหนาในแบบฐานฐานราก

3.1.1 ความลึกของฐานฐานรากให้ถือว่าความลึกจากผิวดินเดิม (ไม่ใช่ดินถนน) เป็นกันท์และลึกลงไปตามแบบรูป ก้างหนาในกรณีแบบรูปมีให้ก้างหนาด้วยความลึกไว้ ให้ถือว่าลึก 1.50 ม. เมื่อท่าการชุดดินถึงระดับชั้นเดินที่วางฐานฐานรากแล้ว

จะต้องให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรตรวจสอบคุณภาพก่อน ก่อนก่อสร้างต้องมีคุณภาพไม่ดีพอก ผู้รับจ้างจะต้องขอที่ดินไปสักสองแปลงไปอีก จนถึงขั้นต้นที่มีคุณภาพรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามข้อกำหนด หรือคณะกรรมการตรวจการ ตรวจการจ้างจะให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบความสามารถการรับน้ำหนักของตันก่อนก่อตัว (ทดสอบด้วยวิธี Plate Bearing) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติต้นที่และในกรณีที่สภาพพื้นที่เป็นต้นที่แข็งมาก เช่น เป็นอุกรังหรือหินดาน ความลึกของฐานรากให้อีกสภาพกินตั้งกล่าวเป็นกรณ์ที่ หันน้ำดูแลรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดความลึกให้เหมาะสมก่อสร้าง จึงถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูป

3.1.2 การก่อสร้างฐานรากบนพื้นที่ที่มีความเรียบลักษณะมาก หรือความลึกฐานรากแยกกันมาก จะต้องห้ามฐานรากหลุมที่มีระดับลึกมากที่สุดก่อนเสมอ หันน้ำเพื่อป้องกันมิให้ฐานรากที่มีระดับตื้นกว่าพัง หรือเสื่อมไหล และกรณีที่ฐานรากลึกแยกกันมากกว่า 1.00 เมตร และความยาวของเสาตอม่อจากการตันผิวนิยาระยะก่อตัวกันเกินกว่า 1.00 เมตร ต้องแจ้งให้วิศวกร กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงฐานรากให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยอาจเพิ่มขนาดฐานราก หรือขนาดเสาหรือเพิ่มจำนวนตันอีกได้ตามความเหมาะสม

3.1.3 เมื่อขุดตันฐานรากลึกได้ตามกำหนด ให้ปรับผิวน้ำด้วยทรายบดอัดแน่นจนทัวแล้งเทบหน้าด้วยคอนกรีตเพื่อปรับระดับและให้มีขนาดกว้างกว่าฐานรากออกใบโดยรอบ แล้วจึงให้ตั้งไม้แบบเป็นข้อของฐานรากตามกำหนด ห้ามใช้ผ้อนดินโดยรอบเป็นแบบห่อโดยเด็ดขาด จากนั้นจึงจะวางเหล็กหกเหลี่ยมกรงฐานราก - เสา และเทคอนกรีตฐานรากต่อไปได้

3.2 ฐานรากแบบฐานแผ่นประกอบเสาเข็มก่อตัว เป็นฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กที่วางบนผิวดินขั้นต้นอ่อนที่รับน้ำหนักบรรทุกได้น้อยกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของชั้นดินให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพิ่มขึ้น โดยการตอกเสาเข็มขนาดเล็ก เช่น เสาเข็มไม้ หรือเสาเข็มคอนกรีต 100-150 มม. ยาวประมาณ 2.00-6.00 เมตร ก่อนการทำฐานราก

3.2.1 เข็มที่นำมาใช้กรณีที่เป็นเสาเข็มไม้ ให้ใช้เสาเข็มไม้ทุบเบสิกอกรากหัวตันต้องเป็นหัวท่อนเตี้ยวไม่คดได้ แทกร้าว หรือมุขนเรียกตั้ง ขนาดตามระบุไว้ในแบบขนาดเล็บผ่าศูนย์กลางให้วัดที่กึ่งกลางของเข็มนั้นๆ โดยขนาดจะน้อยกว่าที่แบบระบุไว้ไม่เกิน 1 นิ้ว ความยาวของเสาเข็มเมื่อเสียบปลายแล้วให้ยกน้อยกว่าที่แบบระบุไว้ไม่เกิน 0.30 เมตร และเมื่อทดสอบความคงตัวได้ด้วยการซึ่งเชือกหัว - ปลายเข็มโดยตอนกลางเสาเข็มแนวเส้นเชือกต้องอยู่ในที่ที่ของเสาเข็มจึงจะให้ใช้ตอกได้ กรณีเป็นเสาคอนกรีต จะต้องได้ขนาดตามระบุในแบบ มีคุณภาพดี ไม่แตกร้าว บัน จอ หัก ตามกระบวนการตรวจการจ้างมีสิทธิจะคัดเลือกหรือไม่ให้ใช้เสาเข็มดันหัวนั้นตันให้เห็นว่าไม่สมควร หรือไม่ถูกต้องหมายข้อกำหนด

3.2.2 ก่อนตอกเสาเข็มจะต้องจัดทำหุบด้านหน้างานเสาเข็มที่จะตอกให้ครบสมบูรณ์ และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนเสมอ เมื่อปักเสาเข็มที่จะตอกต้องตั้งเสาเข็มให้ตรงตามแนวตั้ง การตอกเสาเข็มด้วยสามเกลือ ข้อมให้ใช้ได้กับเสาเข็มที่มีความยาวไม่เกิน 4.00 เมตรเท่านั้น ส่วนเข็มที่ยาวเกินกว่า 4.00 เมตร ให้ตอกด้วยปืนจี้

ขนาดเล็กถูกตั้มเหล็กหนักประมาณ 500-750 กิโลกรัม ระยะยกถูกตั้มสูงประมาณ 1.00-1.50 เมตร ระหว่างการตอกจะต้องป้องกันมือให้เสาระเงื่อนอ่อนไปด้านหนึ่งด้านไป โดยใช้มือหรือชุดและจัดประคอง เมื่อตอกใกล้ได้ระดับที่ต้องการแล้วจะต้องหักลงทิ้งน้อย เพื่อให้ได้ระดับพอดี คือตอกจนลงไปถึงระดับที่จะวางฐานราก การเจาะหกุมบาก่อนตอกเสาระเงื่อนหากใช้ปืนขันหกอกให้เจาะน้ำได้สักไม่เกินกว่าระดับหักฐานรากที่ระบุไว้ ส่วนการตอกด้วยสามเกลือ ซึ่งต้องมีการขุดหกุมฐานรากก่อนการตอกเสาระเงื่อนห้ามเจาะน้ำโดยเด็ดขาด และหากการตอกเสาระเงื่อนผิดตำแหน่งห้ามตอกเสาระเงื่อนใหม่โดยเด็ดขาด จะอนุญาตให้เฉพาะเป็นการตอกเพื่อเพิ่มจำนวนเข็ม และขยายฐานรากออกให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น ระหว่างการตอกจะต้องมีการจดบันทึกการตอกเสาระเงื่อนตามแบบตารางท้ายรายการนี้ และเก็บไว้ในสมุดบันทึกการควบคุมงาน

3.2.3 เมื่อตอกเสาระเงื่อนเสร็จตามกำหนดแล้ว จึงขุดตื้นทำฐานรากตามที่ระบุไว้ในแบบรูป โดยปรับแต่งหัวเข็มให้ได้ระดับเท่ากันทั้งหมด และวัดทำฐานรากตามวิธีการเดียวกันกับข้อ 3.13

**3.3 ฐานรากแบบตอกเสาระเงื่อนขาว เป็นฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กที่วางบนหัวเสาระเงื่อนโดยตรงเพื่อให้เสาระเงื่อนรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร**

3.3.1 เสาระเงื่อนที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นเสาระเงื่อนคอนกรีตอัดแรง หรือเป็นเสาระเงื่อนคอนกรีตแรงเหวี่ยงที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รูปแบบ ขนาด และความยาว ตามระบุในแบบรูป กรณีที่แบบรูปไม่ได้ระบุความยาวไว้ ให้ผู้รับจำสั่งต่อราคาและเสนอราคางานเสาระเงื่อนที่มีความยาวตามที่กำหนดในรายการของคณะกรรมการกำหนดราคาางงานก่อสร้าง หรือหากไม่ได้กำหนดให้ติดที่ความยาว 21.00 เมตรแทน

ผู้รับจำจะต้องให้บริษัทผู้ผลิตหัวน้ำสิอร์บรองเสาระเงื่อนที่นำมาใช้ว่าเป็นเสาระเงื่อนของบริษัทผู้ผลิตพร้อมระบุรูปแบบ ขนาด ความยาว จำนวนเสาระเงื่อน หน่วยงานที่จะนำมาใช้ และหนังสือรับรองว่าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาตรวจสอบ และเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนดำเนินการ และเมื่อนำมาใช้แล้วผู้รับจำสั่งมีสิทธิในการคัดเลือกเสาระเงื่อนที่มีลักษณะสมบูรณ์ คือ ไม่แตกกร้าว บิด งอ หรือคุณภาพบางส่วนไม่ต้องหรือเสาระเงื่อนต้องได้อายุการใช้งานพอตี เสาระเงื่อนที่นำมาใช้จะเป็น 2-3 หอนต่อหัวสิอร์บกับสภาพสถานที่ก่อสร้าง หรือการขนส่ง แต่ร้อยละจะต้องเป็นเหล็กแผ่นชนิดค่อตัววิธีการเชื่อมเท่านั้น

ในการทดสอบที่ก่อสร้างบางแห่งไม่สามารถจะใช้เสาระเงื่อนคอนกรีตอัดแรง หรือเสาระเงื่อนคอนกรีตแรงเหวี่ยงได้ ผู้รับจำจะขอเปลี่ยนไปใช้เสาระเงื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกล่องกับหัวน้ำสิอร์บ โดยวิเคราะห์คุณมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง จะเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นว่าเหมาะสมหรือไม่ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ โดยจะกำหนดขนาดการเสริมเหล็กข้อกำหนดค่า "ๆ" ให้ขณะก่อสร้าง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วจะต้องเบรียบเทียบราคางานเสาระเงื่อนทั้งสองแบบ พร้อมให้เพิ่มเงินค่าเสาระเงื่อน หรือคืนเงินค่าเสาระเงื่อนแล้วแต่กรณี ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (ใบแจ้งเบรียบงานและราคาก่อสร้าง)

3.3.2 ก่อนทำการตอกเสาระเงื่อน ผู้รับจำจะต้องทำหกุมด้านหนึ่งของเสาระเงื่อนให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนปั๊มน้ำมาทดสอบจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัย และยึดฐานปั๊มน้ำให้แน่น ไม่มีการโอนอ่อนอิงขณะตอกให้

เมื่อปักเสาเข็มลงในตำแหน่งได้แล้ว จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแนวเสาเข็มให้ได้ตั้งทั้งสองด้านก่อนลงมือตอก และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจสอบให้ด้วย

ข้อกำหนดดังนี้การตอกเสาเข็ม การรับน้ำหนักบรรทุกปลอกภัยของเสาเข็ม น้ำหนักของลูกตุ้ม ระยะการยกลูกตุ้ม ระยะการจมดินเมื่อตอก 10 ครั้งสุดท้าย จะมีกำหนดไว้ในรูปแบบ ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด กรณีที่ข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีระบุไว้ในแบบรูป ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้วิศวกรอุ่นมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อที่จะให้ข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ซึ่งผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตาม

ระหว่างการตอกเสาเข็มจะต้องมีการจดบันทึกการตอกเสาเข็มตามแบบตารางท้ายรายการนี้ สำหรับอาคารที่มีจำนวนเสาเข็มเกินกว่า 30 ตันขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ผลิตเสาเข็มส่งวิศวกรบริษัทหรือตัวแทนมา ควบคุมการตอกเสาเข็มพร้อมจดบันทึกการตอกเสาเข็มประจำน้ำหน่วยงานก่อสร้างตลอดเวลา และสรุปการตอกเสาเข็มให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบกับสมุดบันทึกการทำงาน

3.3.3 ความลึกของฐานรากต้องตามกำหนดในแบบรูปและขึ้นอยู่กับความสูงของเสาเข็มที่ตอกให้ในหลุมฐานรากเดียวกัน ให้ถือเอาระดับหัวเสาเข็มต้นที่ลึกที่สุดเป็นเกณฑ์โดยสัดส่วนที่ตอกหัวเสาเข็มต้นอื่น ๆ ออกให้หัวเสาเข็มอยู่ระดับเดียวกัน ก่อนสกัด-หุบเสาเข็มออกให้ตัวระดับต้องเทค่อนกรีดหยาบนทรายอัตตัน หัวเสาเข็มที่ลึกแล้ว ให้สูงกว่าค่อนกรีดหยา 5-7.5 ซม. ก่อนวางบนฐานราก – ตะแกรงเหล็ก - เสา และเทค่อนกรีดฐานรากต่อไป ในกรณีที่พื้นที่ก่อสร้างต้องถมดินความลึกของฐานรากให้อยู่ดินถมเป็นเกณฑ์

3.4 ฐานรากแบบใช้เสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กที่วางอยู่บนหัวเสาเข็ม ที่ให้วิธีเจาะดินแล้วหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานที่ก่อสร้าง และเพื่อให้เสาเข็มเจาะรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร

3.4.1 เสาเข็มเจาะที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นเสาเข็มที่มีคุณลักษณะ ขนาด ความยาว และการรับน้ำหนัก ได้ตามระบุในแบบรูป

3.4.2 บริษัทที่จะดำเนินการทำเสาเข็มเจาะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนรับงานเสาเข็มเจาะโดยเฉพาะพร้อมมีวิศวกรโยธาประเลขานมีคุณภาพประจำบริษัท กับมีผลงานการทำเสาเข็มเจาะและผลทดสอบเสาเข็มเจาะกับหน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืองานเอกชนที่เชื่อถือได้

3.4.3 ก่อนทำการเจาะเสาเข็ม ผู้รับจ้างจะต้องทำหมุดตำแหน่งเสาเข็มให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน ระหว่างดำเนินการจะต้องมีผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้ผลิตเสาเข็มเจาะและผู้ควบคุมงานตรวจสอบทุกรายละเอียด ควบคุมคุณภาพวัสดุให้ถูกต้องตามระบุไว้ในแบบรูป

3.4.4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ต้องทดสอบคุณภาพการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตามวิธีที่กำหนดในแบบรูปหรือตามที่วิศวกรอุ่นมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นผู้กำหนด และให้บริษัทผู้ดำเนินการทำเสาเข็มเจาะออกหนังสือรับรองการรับน้ำหนักบรรทุกปลอกภัยของเสาเข็มที่ทำเสร็จแล้วให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย

### 3.5 การเลือกใช้แบบฐานราก

3.5.1 กรณีที่แบบรูปกำหนดเป็นฐานรากแบบแผ่นเทียบอย่างเดียว ให้ผู้รับจ้างเสนอราคา และก่อสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากแต่ตามแบบรูปได้โดย โดยถือว่ามีการสำรวจข้อมูลติดตามแล้ว

3.5.2 กรณีที่แบบรูปกำหนดเป็นฐานรากแผ่นประจำก่อนเสาเข็มก่อตั้งเทียบอย่างเดียว โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารประเภทที่ 2 หรืออาคารที่รับน้ำหนักบรรทุกน้อย ให้ผู้รับจ้างเสนอราคานี้เป็นฐานรากแบบแผ่นประจำก่อน และให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม

(ก) ให้ทำการทดสอบตอกเสาเข็มตามรายการข้อ 3.2 โดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและวิศวกรของหน่วยงานราชการในจังหวัด หรือวิศวกรก่อตั้งมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างร่วมพิจารณา หรือ

(ข) ให้ทำการทดสอบดินบริเวณที่ก่อสร้างว่ารับน้ำหนักบรรทุกปลดล็อกได้ไม่น้อยกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือตอกเสาเข็มไม่ถ่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและวิศวกรของหน่วยงานทางราชการในจังหวัด หรือวิศวกรก่อตั้งมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างร่วมพิจารณา หรือ

(ค) บริเวณที่ก่อสร้างไม่มีสภาพเป็นดินแข็ง เช่น อุกราช ดินดาน หรือหิน เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง และวิศวกรก่อตั้งมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเพื่อจัดการทดสอบตอกเสาเข็มตามข้อ (ก) หรือจัดทดสอบดินตามข้อ (ข) ก็ได้

(ง) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้พิจารณาอนุมัติการทดสอบตอกเสาเข็มตามข้อ (ก) หรือพิจารณาผลการทดสอบดินตามข้อ (ข) หรือพิจารณาใช้ดุดันพิบัติตามข้อ (ค) แล้ว ให้เสนอผู้ว่าจ้างเพื่อขอใช้ฐานรากแบบรูป หรือที่อนุมัติให้จัดการทดสอบตอกเสาเข็มแล้วแต่กรณี จึงดำเนินงานต่อไปได้

(จ) หากผู้รับจ้างอนุมัติให้จัดการทดสอบตอกเสาเข็มตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเสนอ ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างฐานรากเป็นแบบฐานรากแผ่นเทียน คือ ใช้ฐานรากแบบฐานรากแผ่นประจำก่อนเทียบโดยการตัดเสาเข็มออก หรือใช้ฐานรากแบบแผ่นตามแบบรูปประนู และผู้รับจ้างต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม โดยให้ใช้ราคาก่อสร้างน้ำมันเชื้อเพลิงเบี้ยน้ำมันเชื้อเพลิงเบี้ยนและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบี้ยนที่ต้องจ่ายต่อไป

เสาเข็ม ค.ส.ส. หมายถึง เสาเข็มแบบทกเหลี่ยมกลวงหรือดินหรือสีเหลี่ยมตัน

(ฉ) หากผู้ว่าจ้างอนุมัติให้จัดการทดสอบตอกเสาเข็มตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเสนอและ ในแบบรูปกำหนดทำการทำฐานรากแบบแผ่นไว้ พร้อมมีระบุว่า ไม่ต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม ในการนี้ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม

3.5.3 กรณีแบบรูปกำหนดเป็น ฐานรากแบบตอกเสาเข็มยก เทียบอย่างเดียว หรือมีฐานรากแบบแผ่นหรือมีฐานรากแบบฐานรากแผ่นประจำก่อนเสาเข็มก่อตั้งรวมอยู่ด้วย จึงเป็นการก่อสร้างอาคารประเภทที่ 1 ที่มีการรับน้ำหนักมาก เช่น อาคารเรียน โรงฝึกงาน โรงอาหาร สร้างว่ายน้ำ เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างเสนอราคาก่อสร้างเป็นแบบ

ฐานรากแบบหอยเส้าเข้มข่าวเท่านั้น โดย “ความข่าว” ให้ถือตามที่แบบรูประบุไว้ และให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามดังนี้

(ก) ให้ทำการทดสอบหอยเส้าเข้มตามรายการข้อ 3.3 โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่สุด และวิเคราะห์ของหน่วยงานราชการในจังหวัด หรือวิศวกรรมภูมิศาสตร์ฐานอาชารและสังกอสสร้างร่วมพิจารณา โดยเป็นทักษะของหอยเส้าในรุ่บทั้ง ก่อสร้าง และท้ายอาชาร หรือเดาอาชารภายในไม่เกิน 30 เมตร ให้ทดสอบ 2 ชุดหรือตามคุณภาพนิจของวิเคราะห์ฐานมาตรฐานอาชารและสังกอสสร้าง หรือ

#### (ก) การสำรวจตรวจสอบสภาพดิน (Soil Investigation)

(1) กรณีดำเนินการท่าฐานมาก ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบสภาพดิน (Soil Investigation) ด้วยวิธีการเจาะลึกดิน (Soil Boring Test) ใช้ค่าฝันการโดยประมาณงานอาชาร หรือ นิสิตุคต์ที่จะทำเบียนถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมีจุดประสงค์ในการเจาะลึกดิน เป็นสูญการล้ำทางตรวจสอบรายการตามที่ (1) จำนวนห้องที่ดูดลอง สำหรับอาชาร 2 ห้องขึ้นไป และอาชารซึ่งต้องมีความข่าวมากกว่า 80 เมตร ให้ทำการเจาะลึกดินจำนวน 3 ชุด ดูน้ำดื่มน้ำ ให้ทำการเจาะลึกดิน จำนวน 2 ชุด ในค่าแผ่นที่ผู้รับจ้างให้ห้องทุกห้องก่อนดำเนินการ

(2) ให้จัดทำรายงานผลการเจาะลึกดิน (Soil Boring Report) ตามหลักวิชาการฉบับสมบูรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทาง ไข่ปลา (ภย) ลงนามรับรองผลการเจาะลึกดินทั้งห้องน้ำสืบต่อห้องและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของจุฬาวิทยาลัยฯ

(ก) บริษัทที่ก่อสร้างให้มีสภาพเป็นติดแม่น้ำ เช่น ปากแม่น้ำ ดินดาน หรือหิน เป็นต้น คณะกรรมการ พิจารณาจ้างและวิเคราะห์ที่บ้าน ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเพื่อคณะกรรมการทดสอบหอยเส้าเข้มตามข้อ (ก) หรืองดทดสอบติดแม่น้ำข้อ (ก) ได้

(ก) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นตามรายการทดสอบหอยเส้าเข้มตามข้อ (ก) หรือ พิจารณาผลการทดสอบติดแม่น้ำข้อ (ก) หรือพิจารณาหากใช้หอยเส้าเข้มตามข้อ (ก) แล้วให้เสนอผู้รับจ้าง เพื่อขอใช้ฐานรากแบบหอยเส้าเข้มข่าว โดย “ความข่าว” ของเส้าเข้มตามทดสอบหอยเส้าเข้มที่ทดสอบได้ หรือเพื่อร้องขออนุมัติงดทดสอบหอยเส้าเข้มและแก้ไข จึงจะดำเนินงานต่อไปได้

(ก) หากผู้รับจ้างให้ทดสอบหอยเส้าเข้มได้ “ความข่าวเส้าเข้ม” ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจ้างเสนอ โดยความข่าวของเส้าเข้มแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในแบบรูป หากความข่าวของเส้าเข้มมากกว่าหรือล้นกว่าที่แบบระบุนั้น ให้มีการเพิ่มเงินค่าเส้าเข้ม หรือหักเงินค่าเส้าเข้มแล้วแต่กรณี โดยให้ใช้ค่าเส้าเข้มที่ความเรียกตัวรับัญชีและคงเป็นรายวันต่อๆ ละราคากล่องที่แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ก) หากผู้รับจ้างอนุมัติให้ทำการทดสอบหอยเส้าเข้มตามที่คณะกรรมการพิจารณาจ้างเสนอ ผู้รับจ้างต้อง ก่อสร้างฐานรากเป็นแบบฐานแม่ โดยให้ใช้ฐานรากแบบฐานแม่ประกอบเส้าเข้มก่อนโดยการตัดเส้าเข้มก่อนออก หรือฐานรากแบบฐานแม่ตามแบบรูป จะต้องมีการปรับปรุงราคาระหว่างฐานรากแบบทดสอบ เสาเข้มข่าว ความข่าว เสาเข้มตามระบุในแบบรูปคับฐานรากแบบฐานแม่ และให้มีการหักเงินคืน หรือเพิ่มเงิน แล้วแต่กรณี

กรณีที่แบบรูปไม่ได้กำหนดด้วยฐานรากแบบฐานแม่ไว้ ให้แจ้งวิศวกรก่อสร้างมาตรฐานอาชารและ สังกอสสร้าง เพื่อกำหนดแบบรูปแบบฐานรากแม่ไว้ และต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาระหว่างฐานรากแบบทดสอบ

เสาเข็มยาวความยาวเสาเข็มพามระบุในแบบรูป กับฐานรากแบบพอกเสาเข็มยาว ความยาวเสาเข็มตามระบุในแบบรูป กับฐานรากแบบฐานแผ่นที่ได้กำหนดให้ พร้อมมีการหักเงินคืนหรือเพิ่มเงินให้ แล้วแต่กรณี

3.5.4 กรณีแบบรูปกำหนดให้ใช้ฐานรากแบบเสาเข็มเจาะและในแบบรูปกำหนดความยาวเสาเข็มเจาะไว้ ก็ให้ถือความยาวนั้นเป็นเกณฑ์ หากผลการเจาะเพื่อทำเสาเข็มได้ความยาวของเสาเข็มที่รับน้ำหนักบรรทุก ปลดลดภัยตามข้อกำหนดแล้ว ความยาวของเสาเข็มเจาะยกเว้นที่หักสิ้นกว่าที่กำหนดไว้ในแบบรูป ให้มีการเพิ่มเงินค่าเสาเข็มหรือหักเงินค่าเสาเข็มได้แล้วแต่กรณี

3.5.5 เมื่อได้ราคาก่อสร้างเสาเข็มแล้วตามข้อ 3.5.2 (จ) และตามข้อ 3.5.3 (จ) เป็นเงินค่าเสาเข็มสุทธิแล้ว ให้คุณค่าใช้จ่าย กำไร ภาษี ตามเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาที่แนบท้ายสัญญาจ้าง

#### 4. งานแบบหล่อคอนกรีต

4.1 วัสดุที่ใช้ประกอบแบบหล่อคอนกรีต แบบสำหรับหล่อคอนกรีตจะเป็นไม้ ไม้อัด เหล็กแผ่น หรือวัสดุอื่นได้ ก็ได้ ต้องมีผิวเรียบเนียนแบบรูปประจำตามกำหนดให้โดยจ่ายมีความแข็งแรงเพียงพอ

กรณีในแบบรูปนี้ได้กำหนดการจากปูนโครงสร้าง สถาปนิกหรือวิศวกร จะกำหนดให้จะถอดก่อสร้างส่วนใดเป็นแบบใช้ผ้าคอนกรีต ส่วนใดไม่ต้องจากปูน และหากทำแบบหล่อใช้ผ้ามีผลลัพธ์ไม่สูงตาม ภายนลังการถอดแบบ สถาปนิกมีสิทธิให้จากปูนส่วนที่ใช้ผ้าแทนได้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

4.2 แบบหล่อคอนกรีตขั้นติดตัน ผู้รับจ้างต้องทำแบบหล่อคอนกรีตทุกด้าน กรณีในใช้แบบหล่อทำห้องคนอพยุญาตให้ใช้ทรายรองพื้นที่ แล้วเทปูนทรายหนาประมาณ 3 ซม. ทำแบบหนาๆ ก็ได้

4.3 การติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีตต้องมั่นคงแข็งแรง ยึดโยงติดกันทุก ๆ ด้านตั้งบนโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักของแบบ และคอนกรีตที่จะหล่อได้ทั้งหมด โครงสร้างต่าง ๆ สำหรับค้ำยันต้องแข็งแรงพอ สามารถถอดต่อแรงสั่นสะเทือนของเครื่องสั่นคอนกรีต รวมทั้งแรงดันของคอนกรีตที่จะหล่อตัวย แบบหล่อต้องได้ถูกต้อง แล้วได้ขนาด มีดำเนินการอย่างระยะ และระดับตรงตามแบบแปลน

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ฝังในคอนกรีต เช่น ห่อต่าง ๆ ที่ผ่านคาน พื้นหรือผนัง ค.ส.ล. หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีต จะต้องทำการติดตั้งยึดกับแบบให้มั่นคงแข็งแรงก่อนทำการเทคอนกรีต ห้ามดำเนินการเทคอนกรีตโครงสร้างก่อนแล้วจึงทำการถัดเพื่อฝังอุปกรณ์ภายในห้องหลัง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้รับจ้างโดย วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่กำหนดให้อยู่ในคุณภาพนิจของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุที่จะสั่งการแก้ไข

ก่อนที่จะหล่อคอนกรีตลงในแบบต้องยาแนวอุครุตามรอยต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการร้าวของน้ำปูน และจะต้องทำความสะอาดแบบหล่อไม่ให้มีฝุ่นละออง เศษไม้ เศษเหล็กหรือสิ่งอื่นติดอยู่ และต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและ

เห็นชอบเสียก่อนจึงลงมือหล่อคอนกรีตได้ รายต่อของแบบหล่อคอนกรีตจะต้องแนบชิดสนิทพอที่จะป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของคอนกรีตหลุดออกจากแบบได้ ถ้าหากว่าค้าขึ้นของแบบเทคอนกรีตส่วนใด ไม่แข็งแรงพอ จะเกยห้องการเทคอนกรีตลงในแบบห่อแล้ว ทำให้รูปทรงขนาดตัวง ยาว แนวระดับของโครงสร้างนั้น ๆ เสียรูปไปผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยดำเนินการแก้ไขตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

**4.4 การถอดแบบหล่อคอนกรีต ในระหว่างที่คอนกรีตกำลังแข็งตัวในแบบหล่อ ห้ามไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนโดยตลอดเป็นอันขาด การถอดแบบหล่อจะกระทบทำให้ความถึกจะนะโครงสร้างและระยะเวลาตั้งนี้ ดีอ**

งานแบบหล่อ	บุนชีเมนต์ปอร์ทแอลนต์ ประจำหนึ่ง	บุนชีเมนต์ปอร์ทแอลนต์ ประจำสาม
- แบบประกบข้างคานและฐานราก	2 วัน	2 วัน
- แบบประกบข้างเสาและกำแพง	3 วัน	2 วัน
- แบบล่างรองรับที่นั่น	14 วัน	7 วัน
- แบบรองรับพื้นถอดแล้วให้ค้ำกล่องพื้นไว้อีกจนครบ	28 วัน	14 วัน
- แบบล่างรองรับคาน	14 วัน	7 วัน
- แบบรองรับคานถอดแล้วให้ค้ำกล่องคาน ไว้อีกจนครบ	28 วัน	14 วัน

โครงสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องถอดแบบตามเวลาที่แตกต่างกันนี้ วิศวกรจะเป็นผู้กำหนด และบันทึกไว้ในสมุดบันทึกงาน หรือกำหนดเปลี่ยนแปลงให้ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

เมื่อถอดแบบหล่อออกแล้ว หากผู้คอนกรีตมีรูพรุนแต่ไม่ถึงผิวด้านในของเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ทำการแต่งผิวคอนกรีตด้วยปูนทรายให้เรียบร้อย หากผู้คอนกรีตมีรูพรุนเล็กเข้าถึงเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ผู้ควบคุมรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อที่จะได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขต่อไป ผลพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือวิศวกรเป็นประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม และจะอ้างเป็นเหตุในการเรียกร้องเงินเพิ่มหรือขอค่าเสียหายได้

## 5. งานเหล็กเสริมคอนกรีต

**5.1 เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กที่นำมาใช้ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นเหล็กที่ผิวสะอาดปราศจากน้ำมัน สี ดิน โคลน หรือสิ่งชุ่ม การเก็บเหล็กจะต้องเก็บไว้ในที่ที่สะอาด มีที่กันน้ำ น้ำฝน ลิงไส้โคครก กรด ต่าง เกลือ เทษหิน และสิ่งสกปรกอย่างอื่น ทั้งนี้ต้องรีบนำเข้าเก็บทันทีที่เหล็กมาถึง เหล็กเล้นที่ใช้ต้องไม่**

เป็นสันมานุ่ม ถ้ามีเกลือดสันมีจับบ้างเล็กน้อยให้เคาะให้หดตัวก่อนนำไปปั๊บ เหล็กที่เป็นสิ่งสกปรกอื่นใดต้องทากความสะอาดก่อนนำไปปั๊บงาน

### 5.2 ขั้นคุณภาพเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ใช้ได้ดังนี้

เหล็กกลม ให้ใช้ขั้นคุณภาพ SR24 หรือ SRR24

เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้ขั้นคุณภาพตามที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือใช้ขั้นคุณภาพที่สูงกว่าเท่านั้น หากไม่มีการระบุไว้ในแบบรูปให้ใช้ขั้นคุณภาพ SD30 หรือ SD40 หรือ SD50 ได้

5.3 การผูกเหล็ก เหล็กต่าง ๆ ในโครงสร้าง ค.ส.ล. ต้องทำการตัด ตัด และจัดวาง ให้ได้ขนาดความยาวและรูปว่างตามแบบรูปที่กำหนดให้

การตัดเหล็ก ต้องไม่ส่องด้านไปกลับมากจนเสียกำลัง ปลายเส้นเหล็กให้ตัดออกหัวเรื่องออกจากความมาตรฐาน เว้นไว้แต่จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น การตัดเหล็กคอมมาร์ของคนต้องตัดให้ถูกต้อง ก่อนนำไปประกอบในแบบ

เหล็กเสริม ต้องใส่ให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่กำหนดให้ในแบบรูป การแบ่งเหล็กเสริมในที่ซึ่งมีแกนเหล็กเสริมเบียดกันหลาย ๆ เส้น เช่น ตามหัวคาน ต้องทำด้วยความละเอียด ประณีต ใช้ความระมัดระวังให้ถูกต้อง แน่นอน แกนเหล็กเสริมทุกแกนต้องอยู่ห่างกันเพียงพอ เพื่อให้คอนกรีตแทรกเข้าไปได้โดยสะดวก และต้องมีลวดเหล็กผูกแน่น

ให้ใช้เหล็กความยาวเดินขนาด (10.00 ม. หรือ 12.00 ม.) เท่าที่จะทำได้ตามแบบโดยพยากรณ์ หลักเดียวไม่ใช้เหล็กสั้น และไม่ให้มีการต่อเหล็กมากแห่งใดยามไม่จำเป็น หรือตรงจุดที่ไม่เหมาะสม อันอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างส่วนนั้น ๆ

การต่อเหล็กคาน พื้น และเสา เหล็กเส้นกลมให้จ่อและตอหัวไม่น้อยกว่า 50 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก เหล็กข้ออ้อยให้งอกจากและต่อหัวไม่น้อยกว่า 40 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก การต่อเหล็กด้วยวิธีการอย่างอื่นให้อ้อยในครุยพิเศษของวิศวกร และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุที่จะพิจารณาความเหมาะสมในขณะก่อสร้าง

ระยะระหว่างผิวเหล็กเสริม ( ไม่ใช้เหล็กปลอก ) กับผิวคอนกรีตโดยทั่วไปให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

( ก ) ฐานราก คอมมอร์ ห่างกัน = 5 ซม.

( หากก่อสร้างในที่ดินเดิมให้ขยายฐานรากและคอมมอร์ให้มีระยะห่างระหว่างผิวเหล็กเสริมกับผิวคอนกรีตเป็น 7.5 ซม. )

( ข ) เสา คาน ห่างกัน = 2.5 - 3 ซม.

( ค ) พื้น กันสาด บันได ห่างกัน = 2 ซม.

( ง ) นอกจากที่ระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือตามที่ระบุในแบบ

ถ้าเหล็กเสริมเป็นขั้น ๆ รายระหว่างผิวเหล็กต้องห่างกัน ไม่น่ากว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นใหญ่ หรือไม่เกิน 2.5 ซม. การบังคับระยะนี้ให้ใช้สูตรปูนที่มีความหนาเท่ากับระยะตั้งกล่อง หรือเหล็กเส้น Ø 2.5 ซม. ผูกติดกับเหล็ก วาง หรือ ร้อย หรือหุนเป็นระยะ ๆ และให้แข็งแรงพอที่เหล็กจะไม่เคลื่อนที่ได้ เหล็กพื้นเมื่อยกแล้วให้ห้ามเดินอยู่เนื่องเหล็กเสริม เพื่อรักษาตำแหน่งของเหล็กที่ผูกไว้เรียบร้อยแล้ว

เหล็กเสริมของคานและพื้น นอกจากที่เป็นคานยื่นหรือพื้นยื่น หรือที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดให้ต่อได้ในตำแหน่งนี้ดีอ เหล็กล่างของคานและพื้นให้ต่อตรงบริเวณหัวเสาหรือหัวคาน เหล็กบนของคานและพื้นให้ต่อตรงบริเวณกลางคานและพื้น

รอยต่อของเหล็กเสริมคานและพื้นแต่ละเส้นที่อยู่ข้างเดียวไม่ควรให้อยู่ในแนวเดียวกันและควรเหลือมีกันประมาณ 1.00 เมตร หากไม่จำเป็นจริง ๆ แล้วห้ามต่อเหล็กตั้งกล่องข้างตัน ส่วนเหล็กเสริมเสาให้ต่อได้ทุกตำแหน่งยกเว้นในตำแหน่งที่เหล็กเสาและเหล็กคานเชื่อมบรรจบกันตามระยะความสูงของแต่ละชั้น โดยทุกๆ ขั้นต้องผลิตเหล็กสูงกว่าระดับพื้นเพื่อต่อเหล็กเสริมบนพื้นขั้นต่อไป

อนุญาตให้ใช้ตัวแปรรูปเหล็กสำเร็จรูป นอก. 737- 2531 แทนตัวแปรรูปเหล็กเสริมที่กำหนดไว้ในแบบรูปความดาระเบียบเทียบของผู้ผลิต

## 6. งานคอนกรีต

### 6.1 วัสดุที่ใช้ผลิตคอนกรีต

6.1.1 ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเก็บจึงต้องเก็บไว้ในโรงเก็บที่ป้องกันความชื้น ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพที่เกิดจากความชื้น หรือแข็งตัวเป็นก้อนโดยเด็ดขาด

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมต้องสำหรับโครงสร้างทั่วไปให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภทหนึ่ง หรือหากต้องการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภทสามให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ

ในที่นี่ที่ได้รับอิทธิพลจากไอน้ำทะเลขโดยตรง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด (ยกเว้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและพื้นคอนกรีตอัดแรง) ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภท 5 ซึ่งจะกำหนดให้ก่อนทำการ

6.1.2 ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจีดธรรมชาติลักษณะเป็นঁ แม่ตัดกร่ง ไม่มีต่าง กรด หรือเกลือเจือปนปราศจากฝุ่น ผง ดิน เป็นสีออกเหลืองหรือสีขาวและอื่น ๆ ทรายสำหรับผสมคอนกรีตใช้ขนาด 1.5 - 3.0 มม. หากมีวัสดุอื่นปนก่อนให้ใช้หีบอนผ่านตะแกรง ทรายสำหรับผสมปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียด แม่ตัดกร่งขนาด 0.05 - 1.5 มม. การเก็บทรายต้องเก็บกองไว้บนที่สะอาดเป็นระเบียบไม่มีสิ่งสกปรก หรือมีน้ำโคลนไหลผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกากบาทบริเวณที่เรียบร้อย ห้ามใช้ทรายบริเวณผิวดิน

6.1.3 หินผสมคอนกรีต ให้หินที่มีความกว้างหัวไป ต้องสะอาดปราศจากดิน ฝุ่น หรือผงปูน ขนาดที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้ขนาดหีบอกร่วมกันไม่ต่ำกว่า 1.5-2.5 ซม. ขนาดหีบอกร่วมกัน 5 ซม. หินเบอร์หนึ่ง ขนาด 2-2.5 ซม.

หินเบอร์ส่อง ขนาด 2.5-5 ซม. เว้นแต่จะกำหนดในแบบรูปรายการไว้เป็นอย่างอื่น หากมีสิ่งปนเปื้อนเมื่อจะใช้ต้องถูกต้องก่อน การกรองหินต้องแยกกองของก้อนเป็นขนาด ๆ ไม่ปะปนกัน ท้องที่ได้มีหินอนุญาตให้ใช้กรวยหินได้ ขนาดที่ใช้เข่นเดียวกับหิน

6.1.4 น้ำผึ้งสมคอนกรีต น้ำที่ใช้ผึ้งสมคอนกรีตให้ใช้น้ำที่สะอาดไม่มีดักกอน หรือวัสดุเชื้อปนเปื้อนเหมาะสมที่จะผึ้งสมคอนกรีต และถ้าที่ได้มีน้ำประปา ก็ให้ใช้น้ำประปาทั้งหมด

6.1.5 น้ำยาผึ้งสมคอนกรีต เช่น น้ำยาภัณฑ์น้ำยาเพิ่มกำลังคอนกรีต เป็นต้น หากจำเป็นต้องใช้ หรือแบบรูปกำหนดไว้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตน้ำยาตัวนั้น ๆ โดยเคร่งครัด

## 6.2 การผึ้งสมคอนกรีต

6.2.1 เครื่องผึ้งโดยทั่วไป ให้ใช้เครื่องแบบถังหมุนด้วยเครื่องกล หรือไฟฟ้า

6.2.2 วัสดุผึ้ง ชิมเนต์ ทราย หิน และน้ำ ต้องได้ขนาด ปริมาณ และคุณสมบัติตามข้อ 6.1

6.2.3 อัตราส่วนผึ้งสมคอนกรีต ให้ใช้ส่วนผึ้งตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ หากมีได้กำหนดไว้ให้ใช้ส่วนผึ้ง ดังนี้

(ก) งานคอนกรีตที่ใช้หิน อัตราส่วนผึ้งโดยปริมาตร = ชิมเนต์ : ทราย : หิน ผสานตั้งนี้

กรณีใช้หิน เบอร์หนึ่ง อัตราส่วนผึ้ง = 1 : 2 : 3

กรณีใช้หิน เบอร์สอง อัตราส่วนผึ้ง = 1 : 2 : 4

หรืออัตราส่วนผึ้งที่ว่าควรยกุ่มมาทรุดขานอาคารและสิ่งก่อสร้าง อาจจะกำหนดให้ตามความเหมาะสมของโครงสร้างอาคาร เช่น ส่วนของครึ่งตั้ง ครึ่งบน หรือโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น เป็นต้น

(ข) งานคอนกรีตที่ใช้กรวย อัตราส่วนโดยปริมาตร ชิมเนต์ 1 ส่วน : ทราย 2 ส่วน : กรวย 3 ส่วน ขนาดของกรวยให้มีขนาด 1.5 - 4 ซม. คละกัน

## 6.2.4 การตรวจสอบผึ้งสมคอนกรีต

(ก) ชิมเนต์ให้ใช้ผึ้งที่ละอุ่ง ถ้าใช้ชิมเนต์ผงให้ตรวจสอบด้วยกระบวนการ

(ข) หินและทรายให้ทำกระบวนการที่ได้อัตราส่วนกระบวนการที่มีขนาดหินที่จะใส่ปูนชิมเนต์ได้

1 ถุงพอดี ห้ามตรวจสอบชิมเนต์ ทราย หิน ด้วยวิธีการอื่น ๆ

(ค) น้ำที่ใช้ผึ้งให้ใช้อัตราส่วนน้ำต่อชิมเนต์ ประมาณ 20-25 ลิตร ต่อ ปูนชิมเนต์ 1 ถุง หากขันไปให้ลดส่วนผึ้งคอนกรีตด้วยการลดหิน จากส่วนผึ้ง 1 : 2 : 4 เป็นส่วนผึ้ง 1 : 2 : 3 เป็นส่วนผึ้ง 1 : 1½ : 3 เมื่อผึ้งสมคอนกรีตเสร็จแล้วห้ามเติมน้ำลงไปอีก ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความชื้นเท饱满ที่เหมาะสมกับการใช้งาน การใช้น้ำมากเกินไปจะทำให้ส่วนผึ้งแตกตัว ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี

(4) กรณีใช้เครื่องผสมที่ใช้ปูนซีเมนต์ผสมได้ครั้งละมากกว่า 1 ถุง ให้ใช้อัตราส่วนผสมอย่างเดียวกัน

### 6.3 การใช้คอกนกรีดผสมเสร็จ

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้คอกนกรีดผสมเสร็จ แทนคอกนกรีดที่ผสมในสถานที่ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามนี้

6.3.1 ตัวใบแบบรูปปั้นได้กำหนดความด้านท่านแรงอัดของคอกนกรีดไว้ ให้ใช้ความด้านแรงอัดประดิษฐ์ของคอกนกรีดเมื่ออายุ 28 วัน จะต้องได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (รูปถูกบากก์) หรือ 210 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก) หรือ C 26/21

6.3.2 คอกนกรีดผสมเสร็จ ให้ใช้คอกนกรีดที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความด้านท่านแรงอัดประดิษฐ์ของคอกนกรีดไม่น้อยกว่าในข้อ 6.3.1 และกรณีสถานที่ก่อสร้างอยู่ไกลเกินไป โดยระยะการขนส่งต้องใช้เวลาเกิน 60 นาที ให้ปรึกษาวิศวกรก่อนดำเนินการ

6.3.3 ให้บริษัทผู้ผลิตคอกนกรีดผสมเสร็จทำแท่งคอกนกรีดสำหรับทดสอบ จำนวนตามความเหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรจะกำหนดให้ และจัดส่งทดสอบดังกล่าวมาไว้ที่หน่วยงานก่อสร้าง

### 6.4 การเทคอกนกรีด

6.4.1 ก่อนที่จะทำการผสมคอกนกรีด ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุที่จะใช้ผสมคอกนกรีดให้เพียงพอ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน น้ำและน้ำยากันซึม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีประสิทธิภาพ มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสมกับงาน จัดเตรียมคนงานให้เพียงพอ จัดแบ่งหน้าที่ให้สามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด จัดเตรียมเครื่องปั้นกันน้ำฝุ่นที่อาจมีขึ้นทั้งในระหว่างที่กำลังเทคอกนกรีด หรือภายหลังเทคอกนกรีดเสร็จแล้ว แต่ยังไม่แข็งตัว เพื่อไม่ให้คอกนกรีดเสียคุณสมบัติที่กำหนด ต้องทำการเทคอกนกรีดให้ติดต่อกันจนเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

6.4.2 ก่อนที่จะเทคอกนกรีดลงในแบบหล่อ จะต้องจัดการเก็บภาชนะ มีให้มีเขี้ยวอยู่ หรือเศษขี้น หรือผงต่าง ๆ ที่อยู่ในแบบหล่อที่จะเทคอกนกรีด ตัวมีสิ่งติดอยู่ภายในแบบหล่อจะต้องจัดการเอาออกก่อน คอกนกรีดที่จะนำไปเทในแบบหล่อจะต้องขนส่งด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่วนผสมคอกนกรีดแยกตัวออกจากกัน ซึ่งจะทำให้คุณภาพของคอกนกรีดลดลง เครื่องมือสำหรับผสมและจ่ายคอกนกรีดจะต้องทำความสะอาดก่อนที่จะเริ่มงาน และจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือเหล่านี้ไว้โดยไม่ให้คอกนกรีดจับด้วยภาษาติดแน่น

6.4.3 คอกนกรีดที่ผสมในที่ห้ามทิ้งไว้นานเกินกว่า 30 นาที การเทคอกนกรีดให้เททีละชั้น ชั้นหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 50 ซม. และขณะทำการเทคอกนกรีด จะต้องใช้เหล็กแข็ง กระถุงและใช้เครื่องสับคอกนกรีดให้เนื้อของคอกนกรีดยุบตัวขึ้นประسانกันแน่น และจับเนื้อเหล็กโดยสนบูรณา ไม่มีรูโพรงเกิดขึ้น การเทคอกนกรีดหนึ่งจะต้องระวังมิให้ส่วนผสมที่เป็นก้อนโตแยกออกไปอยู่คนละส่วน ต้องให้ส่วนผสมที่เทไปแล้วบังคับเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งที่ต้องมีการระวังมิให้เหล็กเสริมเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

6.4.4 ในกรณีที่ต้องเทคโนโลยีโดยใช้ห่อหรือร่างหัวร่องรอยมากๆ รวมหรือห่อที่ใช้จะต้องทำด้วยโลหะ หรือวัสดุอุบัติขึ้นซึ่งกรุด้วยโลหะ และจะต้องมีที่สำหรับกักคอนกรีตให้หลังจากห่อไว้ หรืออาจวางเป็นห่อสันๆ วางให้คงเดียว ห้องนี้เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต ในกรณีที่ต้องเทคโนโลยีลงในระยะสูงเกินกว่า 1.50 เมตร จะต้องให้ห่อที่ปลายด้านล่างจนอยู่ในขั้นตอนกรีทที่เหพ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา

6.4.5 การเทคโนโลยีจะต้องกระทำติดต่อกันไปจนกระทำเสร็จสิ้นของส่วนนั้นๆ เมื่อจะเทคโนโลยีที่ส่วนใดราคเดียวลดลงได้ ก็ให้หยุดเทคโนโลยีโดยกันไม้ตั้งจากตรงที่กำหนดไว้ในแบบหรือตามกำหนด ดังนี้

(ก) ฐานรากให้เทเสร็จในครั้งเดียวในแผ่นฐาน

(ข) สำหรับเสาให้เทถึงระดับต่ำจากห้อห้องคาน 2.5 ช.m.

(ค) สำหรับคานให้เทถึงกลางคานและท้านุ 90 องศา คานที่มีความยาวตั้งแต่ 5.00 เมตร ให้เทคโนโลยีเสร็จในครั้งเดียว

(ง) สำหรับพื้นเหล็กกลางแผ่น

(ก) บันไดให้เทพร้อมกันทั้งแม่บันได และขันบันไดพร้อมกับคานรับของบันได

(ก) วิศวกรและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุกำหนดให้เป็นแห่งๆ ตามความเหมาะสม เมื่อจะเทคโนโลยีต่อไปในให้ห้ามความสะอาดและราดน้ำให้เปียก แล้วใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายส่วนละเท่าๆ กัน ผสมน้ำราราดให้ทั่วในส่วนที่จะเชื่อมต่อแม้วงเทคโนโลยีต่อไปได้

## 6.5 การบ่มและการรักษาคอนกรีต

6.5.1 ในระหว่างที่คอนกรีตกำลังแข็งตัวในแบบหล่อในระยะเวลา 24 ชม. ห้ามกระทำกระเทือนหรือโยกเคลื่อนเป็นอันขาด ให้ถอดแบบได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ เมื่อถอดแบบแล้วต้องค้ำกลางพื้น กลางคานต่อไปอีก 14 วัน ถ้ามีโครงสร้างส่วนที่จะต้องทำในขั้นต่อไป จะต้องค้ำยันพื้นคานและกันสาดต่อไปอีกอย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าจะถอดค้ำยัน และแบบหล่อส่วนบนออก

6.5.2 เมื่อถอดแบบหล่อออกแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจ ถ้าปรากฏว่ามีสิ่งก่อพิรุณ เช่น มีไฟรั่ว เส้นเหล็กพิดลักษณะ ต้องแก้ไขส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างนั้นให้ถูกต้องเสียก่อน การซ่อมไฟแรงคอนกรีตที่เสียหายให้ใช้ ซีเมนต์ : ทราย ผสมน้ำเหลวพอสมควรอุดให้เรียบเป็นเนื้อเดียวกัน การซ่อมคอนกรีตด้วยวิธีอื่นๆ ให้อยู่ในคุณภาพนิじของวิศวกรกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุที่จะสั่งการ

6.5.3 หลังถอดแบบหล่อออกแล้ว ตรวจพบว่าคอนกรีตที่หล่อไว้ในภายใต้คุณภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้คอนกรีตเสียกำลังเป็นอย่างมาก วิศวกรและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอาจสั่งให้ทุบตีและห่อใหม่ได้

6.5.4 ภัยหลังการเทคโนโลยีแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ดำเนินการรักษาเนื้อคอนกรีตด้วยวิธีการบ่ม การบ่มโดยใช้หนลักษณะว่าจะต้องให้มีวิศวกรที่มีความเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาในน้อยกว่า 14 วันติดต่อกันหลังจากการเทคโนโลยี

โดยปกติอาจใช้สตุที่ทำให้มีความชื้นได้ดี ปกคลุมผิวคนก็ต้องลดเวลา เช่น กระสอบปาน หากเป็นพื้นจะหล่อหน้าเดี้ยงหรือคลุมด้วยทราย เป็นต้น โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเลือกใช้สตุ หรือวิธีการด่าง ๆ ที่ดีมาปิดคนก็ต หากเลือกใช้ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือน้ำยา การบ่ม-รักษาคนก็ตให้ปฏิบัติตามคุณภาพของผู้ผลิตโดยเครื่องครัว หากผู้รับจ้างจะเลือกใช้กับการปิดคนก็ต ผู้ควบคุมงาน หรือวิศวกร หรือคณากลรวมการตรวจสอบพัสดุจะสังการให้ใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมได้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

## 7. งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

7.1 พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่นำมาใช้ จะต้องเป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รูปหน้าตัดตามระบุในแบบรูป เป็นของใหม่ไม่มีรอยแตกแตกร้าว บันหรือแตกหักใด ๆ ทั้งสิ้น

7.2 การวางแผนพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ให้วางในทิศทางที่กำหนดให้ในแบบรูปเท่านั้น ในกรณีที่มิได้ระบุไว้จะต้องให้วิศวกรเป็นผู้กำหนด พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องรับน้ำหนักบรรทุกปลดภัยได้ตามระบุในแบบรูป และในกรณีที่แบบรูปมิได้กำหนดให้ให้มีปฏิบัติตามนี้

รับได้ 500 กก./ตารางเมตร-ห้องประชุม ห้องสมุด โรงพลศึกษา โรงฝึกงาน

รับได้ 400 กก./ตารางเมตร-ระเบียงทางเดิน ภายในห้องเรียนปฏิบัติการ

รับได้ 300 กก./ตารางเมตร-ภายในห้องเรียนทั่วไปทั่งหมด

รับได้ 200 กก./ตารางเมตร-ส่วนอาคารพักอาศัย เช่น บ้านพักครู ภารโรง หลังคาคลุมทั่วไปที่มิได้บรรทุกวัสดุใด ๆ

7.3 กรณีเลือกใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน นอก ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เป็นหนึ่งเดียว ระบุแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว จำนวน-ขนาดเหล็กเสริมตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีรายการคำนวนทางวิศวกรรมแสดงความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลดภัยได้ตามข้อกำหนดในแบบรูป และวิศวกรผู้คำนวนของผู้ผลิตต้องเป็นประเภทสามัญวิศวกรพร้อมกับระบุจำนวนแผ่นพื้นที่จะนำมาใช้กับหน่วยงานก่อสร้างให้วิศวกรของกลุ่มน้ำหนักมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างพิจารณาผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนทำการติดตั้ง

7.4 ก่อนทำการติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องจัดแต่งระดับส่วนรองรับให้ได้ระดับเท่ากันโดยตลอดก่อน กรณีส่วนรองรับแตกต่างกันไม่เกิน 3 เซนติเมตร ให้บาร์บแต่งด้วยปูนทราย และหากเกินกว่า 3 เซนติเมตร ให้ปรับแต่งด้วยคอนกรีตผสมทินเกล็ตแทน ห้ามป่าวัสดุอื่น ๆ เช่น อิฐ อิฐมอญ เทenze มานหุนเพื่อปรับระดับโดยเด็ดขาด ซึ่งหากของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหากยาวเกินกว่า 2.80 เมตร จะต้องมีแนวต้านร่องรับการแผ่นตัว ท่อนกลางพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อป้องกันไม่ให้ห้องแผ่นพื้นเท่ากันก่อนและจะต้องตอกให้มีเศษคอนกรีตทับหน้า เสริมเรียบรองลงล้าในน้อยกว่า 3 วัน

เหล็กเสริมส่วนทับหน้าของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปให้ทำการทึ่กหันดินแบบบру๊ฟในกรณีที่ไม่มีระบุในแบบบูรณาการให้ใช้เหล็กเสริมขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 ม. # หรือตามตารางเหล็กสำเร็จรูป ขนาดเทียบตามตารางมาตรฐานสากล แต่กรณีช่วงพาดของแผ่นพื้นยาวเกินกว่า 3.30 เมตร ให้มีเหล็กเสริมพิเศษ ขนาด Ø 9 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.40 ม. วางบนแนวหัวพื้นที่ช่วงพาดที่รองรับเสมอ (ดูแบบท้ายรายการ)

คอนกรีตส่วนเทับหน้าพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปให้ใช้ตามแบบบูรณาการ ในกรณีที่ไม่มีระบุในแบบบูรณาการให้ เหล็กเสริมหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. โดยคอนกรีตให้ใช้ตามรายละเอียดข้อ 6 และหินที่ผสมคอนกรีตอนุญาตให้ใช้หินเกร็งแทนได้ ห้องพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปไม่ต้องฉาบปูนแต่ให้จัดแนว หรือแต่งตามระบูในแบบบูรณาการ

## 8. งานโครงสร้างไม้

8.1 ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลักทั่วไป ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว คงทน ไม่เป็นกระแทก หรือชำรุด ไม่ทุกชนิดที่ใช้ต้องแห้งสนิทไม่มีการยึดหดตัวที่ทำให้เกิดความเสียหายภายหลังการติดตั้ง และผู้รับจำจะต้องสร้างโรงเก็บไม้ หรือจัดหาสถานที่เก็บป้องกันแผล น้ำ น้ำฝน ความชื้นและปลวกได้อย่างดี ควรอยู่ในที่โปร่ง ลมพัดผ่านได้และเก็บได้ทันทีที่น้ำไม่มาถึงบริเวณที่ก่อสร้าง

8.2 การใช้ไม้ให้ใช้ตามบัญชีท้ายรายการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติไว้โดยมีข้อกำหนดดังนี้

8.2.1 บัญชีที่ 1 รวม 31 ชนิด ให้ใช้กับส่วนอาคารต่าง ๆ ได้ทุก ๆ ที่

8.2.2 บัญชีที่ 2 รวม 20 ชนิด เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง แต่มีความต้านทานตามธรรมชาติน้อย ให้ใช้เป็นส่วนประกลบของอาคารต่าง ๆ ได้เพียงบางรายการเฉพาะส่วนที่อยู่ในร่ม ไม่ถูกแดดและอุณหภูมิสูง ไม่สามารถทำลายได้ง่าย เช่น โครงหลังคา ยกเว้นเชิงชาย โครงพื้น (ยกเว้นพื้น) โครงบันได ฯลฯ

8.2.3 บัญชีที่ 3 รวม 7 ชนิด เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงน้อย แต่มีความต้านทานตามธรรมชาติมาก ให้ใช้เป็นส่วนประกลบของอาคารบางส่วน คือ ใช้เฉพาะบัวเป็นหนัง โครงฝ้า ฯลฯ

8.2.4 บัญชีที่ 4 รวม 14 ชนิด เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงมาก แต่ความทนทานตามธรรมชาติไม่มีผลต่อ ให้ใช้สร้างอาคารประเภทล้วน อาคารขั้วครัวได้

8.3 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าไม้ที่นำมาใช้งานนั้น เป็นไม้บีบิด ซื้อได้ ตรงกับที่ระบุตามแบบบูรณาการ หรือ รายการละเอียดบัญชีซึ่งไม่มี เป็นหน้าที่ของผู้รับจำจะต้องส่งตัวอย่างมาให้กรรมป่าไม้ หรือป่าไม้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วส่งผลพิรบอมตัวอย่างมาให้ที่ทางกรมป่าไม้ หรือป่าไม้จังหวัดประจำทับตราชารองบันเนื่อไม้ว่าเป็นไม้บีบิด ซื้อได้ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณา คำใช้จ่ายในการนี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจำจะทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับจำจะขอใช้ในนอกเหนือจาก 4 บัญชีท้ายรายการให้ผู้รับจำจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบก่อน พร้อมกับนำส่งตัวอย่างไปให้กรรมป่าไม้ตรวจสอบคุณสมบัติ ไม้บีบิดไม่ซึ่งกรรมป่าไม้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับไปร์ทระบุไว้ในบัญชีข้อไม่ได้ให้ก่อสร้างสำหรับงานตามบัญชีรายชื่อไม่นับได้

#### 8.4 การใส่ไม้ต้องไม้ให้เรียบร้อยและเสมอ กัน ในเมื่อไสแล้วต้องเหลือเนื้อไม้ไม่น้อยกว่าขนาดตั้งต่อไปนี้

ความหนาของไม้	=	1/2"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	3/8"
ความหนาของไม้	=	3/4"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	5/8"
ความหนาของไม้	=	1"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	3/4"
ความหนาของไม้	=	1 1/2"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	1 1/4"
ความหนาของไม้	=	2"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	1 5/8"
ความหนาของไม้	=	2 1/2"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	2 1/8"
ความหนาของไม้	=	3"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	2 1/2"
ความหนาของไม้	=	4"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	3 1/2"
ความหนาของไม้	=	5"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	4 1/2"
ความหนาของไม้	=	6"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	5 1/2"
ความหนาของไม้	=	8"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	7 1/2"
ความหนาของไม้	=	10"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	9 1/2"
ความหนาของไม้	=	12"	ไสแล้วเหลือไม่น้อยกว่า	=	11 1/2"

กรณีที่ไสแต่งแล้วเกินเกณฑ์กำหนดเล็กน้อยให้พิจารณาเรื่องความมั่นคงแข็งแรง และความสวยงามเป็นหลัก โดยให้ออยู่ในคุณภาพนิじของคุณภาพกรรมการตรวจรับพัสดุ

#### 8.5 โครงหลังคาไม้

ไม้ทั้งหมดที่นำมาประกอบต้องเป็นไม้เนื้อแข็งในรายการ ขนาดไม้ต้องตรงตามขนาดในแบบก่อสร้างเมื่อยังไม่ตกแต่ง หรือไสแล้วให้เป็นไปตามที่อ 8.4 ก่อนนำมาประกอบต้องขอบหรือผิวที่ได้แห้งสนิทจนไม่มีการยึดหดตัวอีกต่อไป ภายหลังประกอบโครงหลังคาเสร็จแล้วมีการยึดหดอีก ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือซ่อมค่าเสียหาย การประกอบ ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือดี หากสังสัยแบบต้องได้ต้องปรึกษาวิศวกรและคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุก่อน

#### 9. งานโครงสร้างเหล็กกรูปพรรณ

9.1 เหล็กที่นำมาใช้งานก่อสร้าง จะต้องเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเป็น หรือขึ้นรูปร้อนที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รูปแบบ หน้าตัด ขนาดต่าง ๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการ เป็นของใหม่มีผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีรอยปริแตกร้าว ทุกท่อนจะต้องมีอักษรย่อแสดงชื่นคุณภาพ ขนาดความหนา ความยาว ชื่อผู้ผลิต

หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้ว และยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนที่ยกพื้น เพื่อป้องกันสนิม

**9.2 เหล็กรูปพรรณมีรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความหนา ซึ่งได้ระบุในแบบรูปและรายการไม่ตรงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือไม่มีบิัญญัติผลิต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับวิศวกร จะพิจารณาความเหมาะสมให้ใช้ได้หรือให้ทดสอบเหล็กตั้งกล่าวก็ได้**

**9.3 การต่อเหล็กด้วยวิธีใช้สักเกลียว ให้เป็นไปตามแบบรูป การเจาะ หรือตัด หรือกดหดอุ ให้เป็นรูจะต้องกระทำให้ตั้งจากกับผิวเหล็ก และห้ามข้ายายรูด้วยความร้อนเป็นอันขาด เนื่องรูสักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็ก ซึ่งมีความหนานไม่น้อยกว่าความหนาของเหล็กรูปพรรณ นั้น ๆ รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับรูช่องเปิดของเหล็กรูปพรรณนั้นด้วย การทดสอบสักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย**

**9.4 การต่อเหล็กด้วยวิธีการเชื่อม ให้เข้มตามแบบรูปที่กำหนดหรือตามที่วิศวกรเป็นผู้กำหนดให้ การตัดเฉือนจะต้องกระทำด้วยความประณีต วางท่าบรรอยต่อให้แนบสนิทเดjmหน้า การเชื่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระหว่างเชื่อมจะต้องยึดคงส่วนติดกันให้แน่น หากสามารถปฏิบัติได้ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งร่างรับ การเชื่อมจะต้องจัดอันดับการเชื่อมให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว ช่างเชื่อมจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น**

**9.5 การประกอบและติดตั้ง ควรประกอบโครงหลังคาในที่ก่อสร้าง การประกอบโครงหลังคาจากภายนอกสามารถทำได้ แต่ก่อนติดตั้งต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบก่อน**

**9.6 การตรวจสอบ ให้ตรวจสอบโดยท่อนุสักเกลียวทั้งหมด และท่าความสะอาดผิวเหล็ก อาจใช้กระดาษทรายทั้ง หรือแบรงลงเศษเหล็ก แต่งรอยต่อเพื่อขัดเคลือบที่หลุดร่อนออกให้หมด แล้วจึงทาสีกันสนิมใหม่ ให้ครบสมบูรณ์ทั้งหมด กรณีมีฝ้าเพดานให้ทาสีกันสนิมรวมเป็น 2 ครั้งและทาสีน้ำมันทับหน้า 1 ครั้งให้เรียบร้อย จึงให้กรุฝ้าเพดานได้ และกรณีไม่มีฝ้าเพดานให้ทาสีหรือพ่นสีกันสนิม 1 ครั้งก่อน แล้วทาทับด้วยสีน้ำมัน 1 ครั้ง ตามรายการต่อไป**

## 10. งานมุงหลังคา-ร่างรบายน้ำฝน

**10.1 วัสดุมุงหลังคา ให้ใช้วัสดุมุงหลังคาที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตามที่ระบุให้ใช้ในแบบรูปเท่านั้น เป็นของใหม่ไม่เกิน 伍ก้าว หรือข้ารุด เป็นสีเดียวกันจากการผลิตทั้งชุด โดยเลือกสีโกลเดี้ยงกับอาคารเดjm หรือสีด้วยอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือสถาปนิกเป็นผู้เลือกก่อนการติดตั้ง**

10.2 การมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องสูญญากาศ ให้มุงด้วยวิธีการติดมุมเท่านั้น การซ้อนของกระเบื้องให้เลื่อนทับกันตรงตำแหน่งหลังแปลงด้วยอีกดีดด้วยสกรูเจาะหัวทั้งสองแผ่น ส่วนการปิดกระเบื้องวิธีอื่น ๆ จะระบุให้ในแบบรูปจึงจะใช้ได้ สำหรับกระเบื้องคอนกรีตหรือกระเบื้องแบบอื่น ๆ ให้ทำตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

กรณีแบบรูปให้ใช้แปเหล็ก อนุญาตให้ใช้แปสำเร็จรูปแทนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อเสนอแนะของบริษัทผู้ผลิต

10.3 การมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ต้องมุงกระเบื้องเคลือบแนวราบท่อแผ่นทุกแฉว แปรับกระเบื้องคอนกรีตให้ใช้แปเหล็กขับสังกะสีสำเร็จรูปตามแบบของผู้ผลิต สามารถดับบัน้ำหนักของการออกแบบ ได้ไม่น้อยกว่า 150 ก.ก./ตารางเมตร แปเหล็กยึดติดขันหันด้วยสกรูปลายสายฟ้าทุกแผ่นให้ยึดติดกับแปด้วยสกรูเกลียวกระเบื้องแฉว ถ่างศูนย์ทุกแผ่นให้มีอุปกรณ์เหล็กขับสังกะสีทองหรือขันยึดกับไม้บัวเชิงชายหรือทำตามแบบรูป

ก่อนการมุงกระเบื้องควรอบสันและครอบพื้นที่ที่ต้องมุงกระเบื้องโดยใช้สกรูเกลียว พร้อมห้างานปืนปูนอุดให้ครอบและหาดีตอกแต่งปูนบื้น ซึ่งเป็นสิ่งจากผู้ผลิตกระเบื้อง ให้ติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายพิเศษสำหรับกันกัด้านหลังบัวเชิงชายตลอดแนวเชิงชาย

10.4 การมุงกระเบื้องเหล็กเคลือบสี การวางแผนแปเหล็กยึดติดจันหันเหล็กให้ใช้ตามที่ระบุในแบบรูปรายการ ถ้าแบบรูปรายการไม่มีกำหนดให้ทำตามบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเหล็กเคลือบสีกำหนด พร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรโยธาประเพณียานยุประจําบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเหล็กเคลือบสีและหนังสือรับรองของบริษัทการเบื้องเหล็กเคลือบสี

10.5 วัสดุมุงหลังคาชนิดอื่นๆ การยึดและการติดตั้งให้เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมหนังสือรับรองของวิศวกรและบริษัทเหมือนข้อ 10.4

10.6 หลังคาส่วนที่เป็นคอนกรีต ให้ผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตก่อน และผิวดอนบนหากมีไดรรบุไว้ให้ทำผิวน้ำซึมน้ำกันซึมที่มีความเข้มข้นตาม 1 : 200 ลงสู่พื้นที่ทางที่เหมาะสม โดยที่ผิวนี้ต้องไม่เป็นสูญเสียหรือแห้งชั่วข้าม เมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องทดสอบด้วยการระคายน้ำและจะต้องไม่มีน้ำซึบบนหลังคาโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีน้ำซึบจะต้องแก้ไขทันที ท่อน้ำฝน ให้ทำตามแบบ กรณีที่ไม่มีระบุให้ห่อ พ.ร.บ.สี.ขนาด Ø 3" พร้อมครอบฝาตราช่องกระซางเศษยักษ์ (Roof Drain) ต่อท่อลงถึงที่นั่น จำนวนชุดตามความเหมาะสมที่จะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง

สำหรับหลังคาและรางน้ำคอนกรีต หากตรวจพบว่ามีรอยรั่วซึม ให้ผู้รับจ้างทาระบบกันซึมตามคำแนะนำของสถาปนิกหรือวิศวกร

10.7 รางน้ำฝน ให้ติดตั้งรางน้ำฝนตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ

การมุงหลังคา การทาระบบกันซึม หรือติดตั้งท่อน้ำฝน จะต้องทำด้วยความประณีตมั่นคง แข็งแรง ไม่ร้าวซึม หากมีการรั่วซึมผู้รับจ้างต้องแก้ไขหมด

## 11. งานพื้นที่และฝ่า

### 11.1 พนังก่ออิฐฉาบปูน

#### 11.1.1 วัสดุที่ใช้ก่ออิฐฉาบปูน

(ก) บุนชีเมนต์ ให้ใช้บุนชีเมนต์ผสมที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาทิเช่น ตราเสือ ตราหมาลัย กินทร์ หรือตราสูงเท่า ๆ กัน

(ข) ปูนขาว ต้องมีคุณภาพดี ผ่านมาตรฐาน เนื้อปูนละเอียด นิ่ม ไม่มีก้อนหินแข็งปน ห้องต้องปราศจากสิ่งสกปรกเจือปน และผสมกับทรายตามส่วนที่กำหนดแล้วร่อนใส่ในหมักไว้ก่อนใช้ 24 ชั่วโมง ให้เก็บรักษาไว้บนพื้นยกระดับในโรงงาน ซึ่งกันฝนและกันความชื้นได้ เช่นเดียวกับบุนชีเมนต์

(ค) ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจิ๊ดที่เป็นแสง เม็ดแกร่ง เม็ดทรายมีหลาຍขนาดคล่องกัน ไม่มีด่าง กรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากผุนผุน ดิน เป็นอุกหอย อันตรายสาร และอื่น ๆ ทรายสำหรับผสมผ้าปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดเม็ดเล็ก การเก็บทรายต้องหองไว้บนพื้นที่สะอาดเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกหรือมีน้ำโคลนไหลผ่าน ห้ามใช้ทรายบริเวณผิวดิน

(ง) อิฐก่อ อิฐที่จะใช้ก่อพนังให้หมายถึง อิฐก่อสร้างสามัญ หรือคอนกรีตถือหือวัสดุคุณภาพอันดีที่ระบุไว้ในแบบรูป การเก็บควรถูกใจง่ายและปูทึบ แล้ววางเรียงให้เป็นระเบียบอย่างมั่นคง หรือจะวางเรียงในที่ที่อิฐไม่ถูกสิ่งสกปรก หรือน้ำที่จะก่อให้เกิดตะไคร้ หรือราดได้ อิฐที่มีสิ่งสกปรกจับแน่น หรืออันตรายวัดถูก เช่น รา หรือตะไคร่น้ำ จะนำไปใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ สำหรับพนังต้านสกัดและห้องน้ำให้ใช้อิฐก่อสร้างสามัญ หรืออิฐดินเผาเท่านั้น ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบรูป

(จ) น้ำยาผสมปูน การฉีดที่จะใช้น้ำยาผสมปูนก่อ - ฉาบ ให้ทำตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

#### 11.1.2 ส่วนผสมปูนก่อ – ปูนฉาบ

##### (ก) ส่วนผสมของปูนก่อ

- ปูนก่อพนังที่อยู่ค่ากว่า率为ดับดินให้ใช้ บุนชีเมนต์ : ทรายหยาบ = 1 : 3
- ปูนก่อพนังที่นำไปใช้ บุนชีเมนต์ : ทรายหยาบ = 1 : 4

##### (ข) ส่วนผสมของปูนฉาบ

- ปูนฉาบพนังก่อให้ใช้ บุนชีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายละเอียด = 1 : 1 : 5 โดยประมาณ
- ปูนฉาบพนังก่อให้ใช้ บุนชีเมนต์ : บุนชีขาว : ทรายละเอียด = 1 : 2 : 6

##### (ค) ส่วนผสมโดยใช้น้ำยา ให้ใช้ส่วนผสมตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

(ง) ปูนก่อ – ปูนฉาบ ผู้รับจ้างจะใช้ปูนก่อปูนฉาบแบบผสมสำเร็จรูปเกี่ยด โดยถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ การใช้งานให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

#### 11.1.3 กรรมวิธีในการก่อ

(ก) ก่อนจะก่อหนังให้ราดน้ำอิฐที่ก่อให้เปียก เพื่อมให้ซับน้ำจากปูนก่อมากเกินไปจนปูนร่อน

(๑) ผนังที่ก่อต้องให้ได้แนวทั้งทางด้านและทางนอน และอิฐก่อสร้างได้ระดับแนวเดียวกันโดยการซึ่งเชือกชนะก่อ บุนก่อต้องหนาประมาณ ๑ ซม. ผนังที่ก่อขึ้นเสาะจะต้องเสียบเหล็ก Ø ๖ มม. ที่เสาไว้ทุกระยะห่างไม่เกิน ๖๐ ซม. ยาวประมาณ ๓๐ ซม. และในกรณีที่เสียบเหล็กไว้ไม่ตรงแนวผนังต้องตัดทิ้ง หรือไม่ได้เสียบเหล็กไว้ให้เจาะเสียบเหล็กใหม่ลึกไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ยึดด้วยเคมีคอล์บล็อก ก่อนจะทำการก่อผนัง หากต้องก่อผนังต่อจากเดิมที่ทึ่งไว้ต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนเสมอ

(๒) ในกรณีที่ผนังที่ก่อยาวเกินกว่า ๓.๐๐ เมตร และมีความสูงเกินกว่า ๒.๐๐ เมตรจะต้องจัดทำเส้าเอ็น หรือคานทับหลัง ค.ส.ล. เสมอ โดยขนาดของเส้าเอ็น หรือคานทับหลัง ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ความหนาเท่ากับความหนาผนังที่ก่อ โดยใช้เสริมเหล็ก ๒-๘ ๙ มม. เหล็กปลอก (ลูกโซ่) Ø ๖ มม. @ ๐.๒๐ เมตร เหล็กยึดของเส้าเอ็นจะต้องฝังลึกในพื้นหรือคาน อาจจัดทำให้โดยการผลัดเหล็กในพื้นและคานหรือยึดไว้ก่อน หากไม่ได้เตรียมเสียบเหล็กไว้ในพื้นและคาน ให้ใช้วิธีตามข้อ (๓)

(๓) วัสดุผนัง หรือส่วนบนปลายผนังที่ไม่ขันกับเสา ค.ส.ล. หรือห้องคานห้องพื้น ค.ส.ล. จะต้องมีเส้าเอ็น ค.ส.ล. หรือทับหลัง ค.ส.ล. โดยรอบ ขนาดของเส้าเอ็นทับหลังจะต้องไม่เล็กกว่าขนาดตามระบุในข้อ (๒)

(๔) ผนังที่ก่อใหม่จะต้องไม่ถูกกระทบกระเทือน หรือรับน้ำหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน หลังจากก่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๕) ผนังที่ก่อขานห้องคานหรือพื้น ค.ส.ล. ห้องน้ำ จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ ๑๐ ซม. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อให้บุนก่อแข็งตัวเสียก่อน จึงทำการก่ออิฐให้ขันห้องคานหรือพื้นได้

(๖) ห้ามก่อผนังบนพื้นสำเร็จรูปโดยตรง ยกเว้นได้เทศโอนกรีดทับหน้าพื้นสำเร็จรูป และพื้นมีความแข็งแรงแล้ว

(๗) การก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก หรือคอนกรีตประปาหมวลเบา หรือผนังสำเร็จรูปต่าง ๆ ให้ทำการมาตรฐาน หรือคำแนะนำข้อผู้ผลิตไว้ด้วยกันนั้น ๆ

#### 11.1.4 การร่วมมือในการฉาบปูน

(ก) ต้องทำการฉาบความสะอาดผนังก่อนทำการฉาบปูน แล้วรอให้เปียกชุ่ม

(ข) การฉาบปูนห้องน้ำจะต้องมีผ้าเรียบไปติดแนบ จะต้องได้ตั้ง ให้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน การฉาบปูนมุ่มเส้า คาน ควรส่วนฉาบปูนอนุญาตให้ใช้เสียบสำเร็จรูปได้

(ค) การฉาบปูนต้องฉาบด้วยปูนที่มีส่วนผสมของ ชิเมนต์ : หาราย = ๑ : ๓ ก้อน ๑ ครั้ง ทึ้งระยะไว้นานพอสมควร แล้วจึงฉาบทับหน้าด้วยปูนฉาบอีกครั้งหนึ่ง การฉาบปูนทั้ง ๒ ครั้ง จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ซม. และไม่เกินกว่า ๒ ซม. หากหนาเกินกว่านี้ให้เสริมไขไฟเบอร์ หรือลวดตาข่ายยึดกับผนังเดิม ก่อนทำการฉาบปูน ในกรณีที่ฉาบปูนหนาผิดปกติให้ออยู่ในคุณภาพนิ่งของสถาปนิกหรือวิศวกร

(ง) การฉาบปูนผิวคอนกรีต ให้ทำการฉาบความสะอาดผิวคอนกรีตและทำผิวให้ชุ่มระกอนหรือโดยสลัดปูนทรายซึ่งมีส่วนผสมระหว่างชิเมนต์กับหาราย ๑:๑ ก้อน จึงจะทำการฉาบปูนตามวิธีการของ การฉาบปูน

(จ) ผนังภายนอกที่มีพื้นที่มาก เช่นด้านหลังของอาคารให้อาบปูนด้วยทรายกล่อง การฉาบปูนภายนอกบริเวณที่ผนังต่อ กัน หรือพื้น ก.ส.ล. ให้ใช้เวลาข่ายก้างประมาณ 30 ชม. ทดสอบปูนด้วยราศคอลอตรอยต่อเดียวกัน

(ฉ) ผิวปูนฉาบที่แต่กร้าวและผิวปูนที่ไม่จับกับผนังภายนอกห้องจากฉาบปูนแล้ว จะต้องทำการซ้อมแซม โดยการสกัดปูนฉาบทองกาก้างไม่ต่ำกว่า 10 ชม. หากผนังให้ขรุระลังน้ำให้สะอาด และจึงทำการฉาบปูนทับใหม่ ผิวปูนฉาบใหม่จะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนฉาบเดิม หรือทำตามคำแนะนำของสถาปนิกหรือวิศวกรรมศาสตร์ (ค)

## 11.2 ผนังกรุกระเบื้องต่างๆ

11.2.1 ให้ใช้กระเบื้องห้องน้ำห้องน้ำในแบบรูปเท่านั้น หากส่วนใดไม่ขัดเจน ให้ข้อความเห็นจากสถาปนิกผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อน และจะต้องส่งแบบตัวอย่างขนาดและสีมาให้พิจารณาเลือกใช้ก่อนทั้ง

11.2.2 ก่อนการกรุผนังท้องน้ำกระเบื้องไปแขวนตั้งไว้ก่อน การกรุกระเบื้องให้ใช้รูปแบบปูแผง คือ เมื่อฉาบปูนผนังแล้วให้ทึ่งไว้จนปูนฉาบแห้งสนิท และจึงกรุกระเบื้อง โดยใช้ปูนซีเมนต์ขาว หรือการซีเมนต์สำหรับการกรุกระเบื้องห้องน้ำ โดยใช้เกรียงหรือฉาบกาก้าวซีเมนต์ให้มีความหนาประมาณ 3 มม. การเว้นร่องให้เว้นได้ไม่เกิน 2 มม. หรือตามแบบรูปประยุกต์ แล้วยาแนวตัวยูนยาแนว(ระบุสีภายนอก) เมื่อกรุกระเบื้องเสร็จแล้ว จะต้องเรียบร้อยให้แนวให้ระดับและระนาบเดียวกัน

11.2.3 ส่วนมุมผนัง มุมเส้า หรือมุมห้องที่ต้องกรุกระเบื้องเป็นมุม ให้ใช้มุมห้องบุคคลแบบรูปประยุกต์หรือมุมสำเร็จรูป PVC เท่านั้น สิกลมกลืนกับกระเบื้องที่กรุ

## 11.3 ผนังหินล้าง กระถาง ทรายล้าง

ให้ทำตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือสถาปนิกเลือกสีและขนาดเมื่อพิจารณา ก่อนการฉาบผิวหน้าต้องได้ตั้งได้ระดับ ไม่มีคลื่น การเว้นร่องห้องน้ำในแบบรูปหรือสามารถดัดแปลงสำเร็จรูปแทนการเข้าร่องตามปกติได้ เมื่อทำเสร็จแล้วต้องได้ผนังเป็นพื้นสีเดียวกัน ในเมื่อร้อยแพกร้าว ร้าว ชุม

## 11.4 ฝ้าไม้หรือผนังสำเร็จรูป

11.4.1 ผนังที่ต้องใช้โครงคร่าวในกรณีที่แบบรูปไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ใช้โครงคร่าวโลหะ สำเร็จรูป @ 0.40 X 0.60 ม. #

11.4.2 วัสดุครุยผนัง ใช้คุณลักษณะขนาดและความหนาตามรูปในแบบรูป เช่น ฝ้าไม้ แผ่นไม้อัด กระเบื้องซีเมนต์ ฯลฯ การกรุจะต้องทำตัวอย่างความประณีตให้ร้อยต่อและแผ่นที่กรุได้แนวตั้งและดูดก ให้เรียบเสมอกัน

11.4.3 ผนังสำเร็จรูปอื่นๆ ทำตามรูปในแบบรูป และให้ถือปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

## 11.5 บัวเชิงผนัง

ให้หมายถึงบัวที่ติดตั้งในส่วนที่ผนังจัดกับพื้น หรือขันบันได หรือเสาจัดกับพื้นเฉพาะภายในอาคาร โดยยึดโดยหลักวิชาช่างในการติดตั้งบัวในจุดต่างๆ ห้องที่ยกเว้นไม่ต้องติดบัวเชิงผนังได้แก่ ห้องน้ำ ห้องล้วนและห้องเก็บของ ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบบูรุปหากจำเป็นต้องทำ ให้ดีอยู่บีบติดตั้งนี้

11.5.1 พื้นกระเบื้องชนิดต่างๆ พื้นไม้หัวไป พื้นปูไม้ปาร์เก็ต พื้นผ้าซีเมนต์ขัดมันหรือขัดเรียบ ให้ใช้บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง  $1/2" \times 4"$  ลบมุม หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูปหรือบัวเชิงผนังพิวช์สำเร็จรูป

11.5.2 พื้นปูกระเบื้องยาง ให้ติดบัวเชิงผนังกระเบื้องยางสำเร็จรูป หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง  $1/2" \times 4"$  ลบมุม หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป หรือบัวพิวช์สำเร็จรูป

11.5.3 พื้นพิมพ์หรือพื้นพิมพ์ขัดสำเร็จรูป ให้ทำบัวเชิงผนังหินขัดกับพื้นที่สูง  $4"$  หรือใช้บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูปตามขนาดมาตรฐานผู้ผลิต หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง  $1/2" \times 4"$  ลบมุม หรือบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูปหรือบัวเชิงผนังพิวช์สำเร็จรูป

## 12. งานผิวพื้น

ต้องทำให้ได้ระดับตามแบบบูรุป เรียบสม่ำเสมอ รูปเรียบค้างๆ ที่เกิดจากข้อก้านพหรือเกิดจากลักษณะของวัสดุต้องเรียบร้อยเป็นระเบียบ ผิวพื้นที่ถูกน้ำ เช่น พื้นระเบียง พื้นห้องน้ำ ฯลฯ จะต้องทำให้มีความเอียงลาด 1:200 ไปสู่ทางระบายน้ำหรือท่องน้ำเสมอ สำหรับพื้นคอนกรีตที่ติดดิน หรือพื้นห้องน้ำ ห้องล้วน หรือพื้นคาดฟ้า ให้ผสมน้ำยากันจืดในคอนกรีตตามกรรมวิธีของผู้ผลิต หากตรวจสอบว่ามีรอยร้าวซึ่ม ให้ผู้รับจ้างทาระบบกันซึ่มตามคำแนะนำของสถาปนิกหรือวิศวกร

### 12.1 พื้นผิวขัดมันหรือขัดเทา

ก่อนการเทปูนทรายให้ล้างทำความสะอาดพื้นเดิมและทำความสะอาดกากซากน้ำให้ทั่วผิวพื้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง จึงจะอนุญาตให้เทปูนทรายทำผิวซีเมนต์ขัดมันหรือขัดเทาได้ ส่วนผสมของปูนทรายจะต้องเคลือบกับให้ทั่วก่อนการผสมน้ำ

การทำผิวคอนกรีตขัดมันหรือขัดเทา ผู้รับจ้างจะเลือกวิธีขัดผิวพื้นต่อเนื่องจากการเทคอนกรีตทันที ที่ได้ แต่หลังจากการซัดผิวพื้นโดยวิธีนี้เสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องหาวัสดุมาปิดผิวพื้นเพื่อป้องกันความเสียหายและความไม่เรียบร้อยต่อไป ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาจนเสร็จงานก่อสร้าง วัสดุที่จะนำมาปูทับบนผิวพื้นได้แก่ แผ่นพลาสติกชนิดม้วน ถุงปูน หรือวัสดุอื่นที่คิดว่าจะมีวัสดุหนักหับบนแผ่นปูน เช่น หรายหรือคอนกรีตบล็อก เป็นต้น

## 12.2 พื้นผิวหินขัดที่หล่อในที่

ในการนีที่แบบบูรุษการก่อสร้างกำหนดให้ทำพื้นผิวหินขัดหล่อในที่ แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดวิธีการทำพื้นผิวหินขัดนี้ไว้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

- ล้างทำความสะอาดผิวพื้นบริเวณที่จะทำพื้นหินขัดให้สะอาด ท่าข้อบก็จะช้าเพื่อให้พื้นที่แห้งไว้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- เทปูนรายอัตราส่วน 1:3 ปรับระดับตามจุดประสงค์ของแบบบูรุษ พื้นหินปูนรายต้องมีผิวหยาบทึบไว้ใจจันแห้ง
- ฝังเส้นห้องหลัง หรือเส้นพีวีซี แบ่งส่วนพื้นหินขัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ทำความสะอาดผิวพื้นอีกรอบ แล้วล้างน้ำเพื่อให้พื้นที่แห้งไว้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- เทพื้นหินขัดหล่อ กับที่ โดยใช้ปูนซีเมนต์ขาวชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ Type 1 ผสมกับเม็ดหินเบอร์ 4 ปูนเบอร์ 3 อายุร่วม 50 เปอร์เซ็นต์ (โดยปริมาตร) และห้ามใช้หินดุน แล้วปล่อยให้แห้งตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน
- หลังจากการเทพื้นหินขัดหล่อ กับที่ครบ 7 วัน จึงขัดหยาบเพื่อลอกหน้าผิวพื้นแล้วลงซีเมนต์ผสมสีใหม่อีกพื้นเดิม อุดแต่งผิวพื้นจนทั่ว ปล่อยให้ปูนแข็งตัวอีก 5 วัน
- เมื่อครบกำหนด 5 วัน ให้ขัดผิวพื้นครั้งที่ 2 แล้วอุดแต่งผิว (อุดปูน) ครั้งที่ 2 ทึบไว้ให้ผิวพื้นแห้งอีก 3 วัน
- เมื่อครบกำหนด 3 วัน ให้ขัดผิวด้วยวัสดุขัดประภากันอ่อน หรือ “หินลีน” เพื่อให้เกิดความมันบนพื้นหินขัด
- เมื่อพื้นหินขัดผ่านการขัดผิวมา 3 ขั้นตอนแล้ว ให้ชำระล้างคราบสกปรกโดยใช้ Oxalic Acid ซึ่งเรียกตามศัพท์ของวงการช่างหินขัด “เจาซัค” ผสมน้ำแล้วปูนด้วยประชาระคราบสกปรกบนผิวพื้น ล้างออก แล้วทิ้งให้แห้งสนิท จึงจะทำการลงน้ำมันประภากันซึ่ง

หมายเหตุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องจะตบบันทึกวัน เวลา ที่หล่อหินขัดและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ส่วนสีของพื้นหินขัดจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง โดยให้ทำตัวอย่างหินขัดขนาด 6 "X6" เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือสถาปนิกให้ความเห็นชอบก่อน

## 12.3 พื้นผิวหินล้าง กรวดล้าง รายล้าง

ให้ดำเนินการปรับระดับผิวพื้นเหมือนห้ามหินขัด การทำพื้นเหมือนการห้ามหินขัดแต่ต้องห้ามการล้างผิว ตามที่เป็นเม็ดหินหรือกรวดหรือรายແղນการขัด ถ้าในรูประบุให้มีเส้นหรือร่องแบ่งແળว ก็ห้ามแบบบูรุปนี้ๆ กรณีไม่ได้ระบุจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือสถาปนิกกำหนดให้ก่อนท่าเดินการ

## 12.4 พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องดินเผา กระเบื้องหินธรรมชาติ หรือหินแกรนิตฯลฯ

ขบวนและสีของวัสดุให้ดูตามรายการประจำแบบ ปั้นบริษัทพื้นให้เรียบร้อยเสียก่อนด้วยปูนหาราย ซึ่งมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน หาราย 3 ส่วน ทำผิวน้ำให้หยาบ ทิ้งผิวน้ำให้แห้งสนิท แล้วทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนจะทำการปูกระเบื้องได้โดยใช้ปูนหารายผสม หรือการซีเมนต์เป็นตัวยึดระหว่างกระเบื้องกับพื้น แนวต่อของแผ่น ต้องเป็นเส้นตรง ต้องนำตัวอย่างวัสดุให้สถาปนิกเลือกสีก่อนปู เมื่อปูเสร็จแล้วล้างผิวน้ำให้สะอาด วัสดุยาแนวต้องไม่เปรอะเปื้อนผิวน้ำของวัสดุปูพื้น อุตรอยด์ต้องของวัสดุปูพื้นและหักตัวซึ่งกันไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง จนเป็นที่เรียบร้อย

## 12.5 พื้นไม้เข้าลิ้น หรือรางลิ้นรอบตัว

ไม้ที่นำมาใช้ต้องได้รับการอบหรือฝังให้เนื้อไม้แห้งสนิท ห้ามใช้ไม้มีเม็ด ด้า หรือกระพี้ ใช้ขบวนไม้ตามที่ระบุในแบบรูปและเป็นชนิดเดียวกัน โดยเก็บไว้ให้พ้นจากแคดฟันและต้องใส่หัวนาดหนากว้างเท่ากันหมวด เว้นไว้แต่แบบรูปรายการจะระบุไว้เป็นพิเศษ ถ้าเป็นไม้พื้นเข้าลิ้นร่องลิ้นต้องกว้างพอติดกับลิ้นและตึกกว่าความกว้างของลิ้นประมาณ 3 มม. เมื่อจะติดตั้งพื้นเข้าที่ต้องวางเรียงเป็นแผ่นๆ แล้วอัดปรับให้แนวยอยต่อระหว่างแผ่นบนสนิท หากกำหนดให้มีคงต้องปรับหลังตงให้ได้ระดับเสมอ กันตลอด ความท่างของคงต้องไม่เกิน 0.50 ม. สำหรับพื้นไม้เข้าลิ้นธรรมชาติ ความยาวต้องไม่น้อยกว่า 3 ช่วงคง ไม้พื้นรางลิ้นรอบตัวยาวตั้งแต่ 13 น้ำหนึ่งไป การต่อเข้าลิ้นต้องอัดให้สนิท ปูพื้นเว้นระยะห่างจากหนังโดยประมาณ 1 ซม. จัดแนวลิ้นกันให้สวยงาม สำหรับไม้รางลิ้นรอบตัวต้องมีดึงรับทุกแผ่นและหักตัวบุบตงทุกแผ่น เมื่อปูทันแล้วให้หักตัวยเครื่องขัดพื้นให้เรียบ จากนั้นทาบม่านเคลือบแข็งด้วยกรุนวิธีของผู้ผลิต หากสีของไม้ไม่สม่ำเสมอให้ข้อมสีมาใหม่ก่อน

## 12.6 พื้นปูกระเบื้องยาง

ชนิด สี และขนาดของกระเบื้องยาง ใช้ตามที่กำหนดในแบบรูปโดยน้ำด้วยยางมาให้สถาปนิกผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้เลือก ผิวน้ำพื้นต้องทำซีเมนต์ขัดมันให้เรียบ และได้ระดับแล้วปิดอยู่ทั้งให้แห้งสนิทซึ่งจะทำการปูกระเบื้องยางได้ถ้าไม่ได้รีดตัวให้ใช้เครื่องขัดปรับระดับก่อน การปูกระเบื้องยางต้องหาตัวยกหัวอย่างตีสำหรับยึดกระเบื้องโดยใช้เกรียงหรือที่เป็นร่อง และต้องหากาวให้สม่ำเสมอ การปูกระเบื้องยางจะต้องปูให้เรียบร้อยต่อของกระเบื้องยางต้องสนิท บุ่มต่อมุ่มต้องชนกันให้เรียบร้อย เมื่อปูเสร็จแล้วให้ใช้ลูกกลิ้งที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 80 กก. กลึงทับให้ทั่วแล้วทำความสะอาด ลงซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง กระเบื้องยางที่ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเรียบลุม่าเสมอและติดแน่นทั่วทั้งพื้น ถ้าผิวกระเบื้องยางสกปรกให้ขัดออกจนสะอาดเรียบร้อย

## 12.7 พื้นปูไม้ปาร์เกต์

ขบวนและขนาดคูตามะระบุในแบบรูป ผิวน้ำที่จะทำการปูต้องทำซีเมนต์ขัดมันเรียบและได้ระดับ ต้องปล่อยให้พื้นซีเมนต์แห้งสนิทซึ่งจะยอมให้ปูปาร์เกต์ได้ ก่อนปูให้บ้าแบบลายที่จะปูมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หรือสถาบันกีดกัน การปูนปาร์เกตให้ใช้กาวสำหรับบีทปาร์เกตอย่างเดียว โดยใช้เกรียงหรือที่เป็นร่องและต้องให้เสมอ กันทั่วท้อง การปูจะต้องปูให้แน่นเรียบร้อย รอยต่อจะต้องสนิทและเป็นแนวได้ระเบียบ ทั้งวิจัยการแห้งและพื้นติดแน่นสนิท จึงทำการขัดด้วยเครื่องให้เรียบ แต่ผ้าให้เรียบร้อย ไม่มีรอยค้าง รอยเปื้อน ในกรณีที่ไม่สามารถคลบระหว่างรอยเปื้อนให้หมดไป ก็ให้ใช้วัสดุอ่อนผิวนี้ได้ ทั้งนี้ให้อัญในศูนย์พิจิตรของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผิวน้ำให้ทางด้านน้ำมันเคลือบเพื่อความกรุนวิธีผู้ผลิต

### 12.8 พื้นทางเท้า ค.ส.ล. และบล็อกปูพื้น

ต้องทำเด่นแบ่งแนวที่พื้นชนกับคาน หรือบล็อกปูพื้นตามที่ระบุไว้ในแบบรูปสำหรับบล็อกปูพื้น หากไม่ได้กำหนดสีและแบบไว้ ให้ใช้สีเช่นเดียวกับรายการที่มีแบบขยายไว้โดยเฉพาะ การปูให้ปูบนหรายาดอัคเคนน์ และยาแนวทั่วหรายาสหเอียด ผ้าต้องได้ระดับเดียวกัน หรืออ่อนง่ายตามกำหนดครอบพื้นบล็อกด้านไม้ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นให้ใช้ขอบคอนกรีตสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิตตามประกอบ

## 13. งานฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานให้ใช้ขนาด ความหนาตามระบุในแบบรูปหรือที่มีแบบขยายไว้โดยเฉพาะ การจัดทำต้องใช้ช่างฝีมือประณีต จัดแนวรอยต่อให้เป็นระเบียบเหลือเศษโดยรอบเท่ากันหรือใกล้เคียง

### 13.1 โครงฝ้าเพดาน

(ก) โครงไม้ หากไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาด  $1\frac{1}{2}'' \times 3'' @ 0.60 \text{ m. #}$  ท่าน้ำยาภัน ปลวก บีดโครงฝ้ากับส่วนอาคารที่แข็งแรงเท่านั้น

(ข) โครงคร่าวชนิดโลหะแบบปิด ให้ใช้ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น หากไม่ได้กำหนดระยะไว้ในแบบรูปให้ใช้ระยะ  $0.40 \times 0.60 \text{ m. #}$

(ค) โครงคร่าวชนิดโลหะ แบบ T-bar ให้ใช้โดยตัวยลล์และซุกสปริงปรับระดับโดยมี Clip lock บังกันแผ่นเมียก การยึดเหล็กหัวโครงติดได้พื้น ค.ส.ล. นั้น จะต้องบีดตัวยันอุด และทุกโลหะ การทำทุกโลหะต้องใช้ส่วนเจาะก่อนเสมอ

(ง) ฝ้าเพดานได้พื้นห้องน้ำ หากไม่ได้ระบุและจำเป็นต้องทำ ให้ใช้ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงคร่าว T-bar เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมท่อ

13.2 การติดตั้งฝ้าเพดาน การติดตั้งต้องยึดแผ่นฝ้าติดกับโครงคร่าวอย่างแน่นหนาด้วยตะปูหรือสกรู ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต ระดับเท่ากันโดยตลอด เนพาะที่ใช้กับ T-bar แผ่นต้องพอดีและมีที่อุดแข็งแรง ให้หาสีแผ่นฝ้าก่อนนำไปติดตั้ง

ผ้าเพดานแบบอีดแม่น ถ้าเป็นแผ่นอิบซิมบอร์ดให้ติดกัน จานรองต่อตัวอย่างอิบซิมพลาสเทอร์ และแบบผ้า หรือเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบต้องติดกัน หรือเว้นช่องตามที่สถาปนิกกำหนด

ผ้าเพดานที่ติดตั้งอยู่ต่ำกว่าเพ้นท์หรือใต้แปลงสังคานกิน 1.00 เมตร ให้เสริมเหล็กตัวซีรับโครงสร้างฝ้าเพดาน ขนาด ขนาด ระยะห่าง และการติดตั้งของเหล็กเสริมรับโครงสร้างฝ้าเพดาน วิศวกรก่อสร้างมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นผู้กำหนดผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

**13.3 บัวฝ้าเพดาน** ให้ทำบัวฝ้าเพดานตามที่มีระบุในแบบรูป กรณีไม่ได้กำหนดในแบบรูป ให้ทำบัวฝ้าเพดานโดยใช้มีเนื้อแข็ง ขนาด  $1/2" \times 2"$  ลบนูน 45 องศา หรือบัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ทำรอยต่อและเชื่อมให้สนิทเรียบข้อย ยกเว้นโครงสร้าง T-bar ไม่ต้องมีบัวฝ้าเพดาน

#### 14. งานประดูหน้าต่างช่องแสงและช่องลม

การติดตั้งประดูและหน้าต่าง ให้เป็นไปตามแบบรูปโดยการกำหนด ให้ติดตั้งด้วยความประณีต เครื่องแล้วต้องได้ดึง ได้จาก เปิดปิดได้สะดวก อุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน แม้จะระบุในเครื่องแบบรูป แต่ถ้าเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ครบถ้วนบูรณ์เสมอ ยกเว้นมีระบุไว้อย่างชัดเจนในแบบรูป การเปิดและปิดทิศทางใด ให้ถือตามแบบรูป หรือที่สถาปนิกกำหนดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องนำไปย่างมาให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือสถาปนิกพิจารณา ก่อนอนุมัติให้ติดตั้ง

##### 14.1 ประดูและหน้าต่าง ช่องแสงและช่องลม แบบไม้

ไม้ที่ประกอบวงกบบานประดู บานหน้าต่าง ต้องมีให้แน่นสนิท และใส่แท่งให้เรียบร้อยเท่ากันโดยตลอด ขนาดไม่มีไม้ให้ลัดลงตามส่วนตามรายการ ข้อ 8.4 การติดตั้งอุปกรณ์ ถ้ามีได้กำหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติตามนี้

(ก) ประดูบานเดียว ใช้บานพับ  $4" \times 4"$  บานละ 4 ตัว ประดูทุกบานต้องมีที่ยึดบานขณะเปิด ใช้ชนิดแม่เหล็ก โดยฝังติดแน่นกับก้าแพงด้วยพูกและสกู๊ป กุญแจลูกบิ๊ก 1 ชุด หรือกุญแจก้านบิ๊ก 1 ชุด

(ข) ประดูบานคู่ ใช้บานพับ  $4" \times 4"$  บานละ 4 ตัว มีที่ยึดบาน ขณะเปิดเหมือนบานเดียว กลอนบาน 6" กลอนล่าง 6" ติดกุญแจลูกบิ๊ก 1 ชุด หรือกุญแจก้านบิ๊ก 1 ชุด

บานประดูไม่อัดที่กำหนดในแบบต้องทำจากแผ่นขึ้นไม้อัดประกอบ 2 ด้าน และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาคารที่มีกุญแจลูกบิ๊กตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไป และอาคารประเภทที่ 1 จะต้องมี Master Key จำนวน 2 ดอก มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในวันตรวจสอบงานตรวจสอบท้าย

- (ค) หน้าต่างไม้ ติดบานพับตามแบบรูป ถ้าไม่กำหนดในแบบให้ใช้บานพับแบบปรับนูน ขนาดดังนี้
  - หน้าต่างกว้างไม่เกิน 0.50 เมตร ใช้ขนาด 12 นิ้ว
  - หน้าต่างกว้างไม่เกิน 0.60 เมตร ใช้ขนาด 14 นิ้ว
  - หน้าต่างกว้างเกิน 0.60 เมตร ใช้ขนาด 16 นิ้ว

## 14.2 ประดุจหน้าต่าง ช่องแสงและช่องลม แบบเหล็ก

14.2.1 เหล็กวงกบและเหล็กวงกรอบใช้เหล็กรีดหรือพับขึ้นรูป ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีและเครื่องผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้รูปทรง ขนาดและหน้าตัดตามที่แบบรูปกำหนด เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอด ขนาดผลิตยืนต้องมีรูปทรงซัตเจน ผิวทั้งหมดเรียบเนียนไม่มีรอยบี้แพตกร้าวและอุกคลื่น ขนาดผลิตต้องไม่มีข้อบกพร่อง อันทำให้เสียรูป เสียกำลัง หรือเป็นอันตรายในการใช้งาน

### 14.2.2 แผ่นลูกฟิก

(ก) เหล็กแผ่นลูกฟิก ถ้ามีให้ใช้เหล็กแผ่นที่ผิวเรียบเกลี้ยง ความกว้างตามที่กำหนดและสม่ำเสมอตลอดแผ่น รีดหรือตัดด้วยกรรมวิธีและเครื่องผลิตที่มีประสิทธิภาพให้ได้รูปทรงตามที่กำหนด

(ข) แผ่นกระজอกลูกฟิก กระจอกหั้งหมุดที่นำมาใช้ทำลูกฟิก ประศุ หน้าต่างและช่องแสง ต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ใช้กระจอกใสหรือตามแบบรูปรายการการกำหนด ความกว้างของกระจอกต่างๆ ที่กำหนดในแบบรูปรายการให้เทียบเท่าดังนี้ คือ ขนาดหนา 1 ทูน = 3 มม. ขนาด  $1\frac{1}{2}$  ทูน = 5 มม. ขนาดหนา 2 ทูน = 6 มม.

(ค) แผ่นลูกฟิกวัสดุอื่นๆ เช่น แผ่นกระเบื้องกระดาษ แผ่นวีวานอร์ค ฯลฯ ให้ใช้ตามที่แบบรูปรายการกำหนด

14.2.3 การประกอบวงกบและวงกรอบหน้าต่าง ใช้เหล็กตามข้อกำหนด 14.2.1 ซึ่งเป็นขอใหม่ตัดเชื่อมต่อประกอบขึ้นเป็นวงกบ หรือวงกรอบตามแบบรูปทรง และขนาดตามที่กำหนดในแบบรูปรายการต้องเรียบร้อย รอยเชื่อมเดิมแนวทั้งหมด ถ้าเชื่อมโดยการแม่นด้วยโลหะเชื่อมร้อยต่อต้องเรียบร้อย หรือตกแต่งให้เรียบร้อย ไม่มีข้อบกพร่องอันทำให้เสียรูป เสียกำลัง และหรือเป็นอันตรายในการใช้ วงกบแนวเดียว (ความยาวไม่เกิน 6.00 ม.) ให้ใช้เหล็กเส้นเดียวห้านมือถือถ้าเหล็กผ่านกัน 2 แนว ให้ตัดต่อแนวใดแนวหนึ่งซึ่งต้องห้าลักษณะเดียวกันทั้งชุดและทุกชุดถ้าผ่านกันเกิน 2 แนว ให้ทำลักษณะเดียวกับการผ่าน 2 แนว โดยตัดต่อตามความจำเป็นและเหมาะสม การตัดหรือบากเหล็กเพื่อเข้าเชื่อมต่อ ถ้าต่อ กันเป็นรูป L ให้ตัดหรือบากเหล็กทั้ง 2 ข้าง เป็นมุม 45 องศา ถ้าเข้าต่อชนเป็นรูป T ให้ตัดหรือบากเหล็กขึ้นที่เป็นฐานของรูปเท่ากันขึ้นที่เป็นหัวของรูป ซึ่งต้องขนาดแบบเดิมหน้าติด ยกเว้นวงกบและวงกรอบสำหรับรูปชนิดเหล็กบุบซึ่งคั่นสี่ผู้นับความร้อน การประกอบให้เป็นไปตามเทคนิคหรือตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

### 14.2.4 การประกอบบานหน้าต่างเหล็ก

(ก) ใช้เหล็กแผ่นลูกฟิกกรุดตามข้อ 14.2.2(ก) ที่สมบูรณ์มีขนาดพอติดกับวงกรอบ และตรงตามแบบ วางในตำแหน่งในวงกรอบตามข้อ 14.2.3 ยึดติดวงกรอบด้วยหมุดเกลียว หรือ วีเว็ท ระยะชาตย์คัดล่ำซุกไม่เกิน 0.20 ม. จุดยึดแรกและสุดท้ายห่างจากบูมแผ่นกรุไม่เกิน 0.025 ม. แผ่นกรุแบบสบิทวงกรอบตลอด ถ้ามีส่วนใดไม่เรียบสนิทให้เพิ่มอุบบีด ณ ตำแหน่งที่ไม่เรียบสนิท แล้วบิดแผ่นรองต่อแผ่นกรุกับวงกรอบโดยรอบทั่วๆ ไป

ยกเว้นบานสำเร็จให้ประกอกบานทางเทคนิคและตามกรรมวิธีของผู้ผลิต เช่น บานประตูและหน้าต่างเหล็กซุบชิงค์พ่นสี ผู้ออกแบบรับความร้อน

(๔) ใช้แผ่นอลูมิเนียมทั้งหมดที่ไม่เป็นสันนิม อุดทุตที่หรือซิลิโคลให้เรียบร้อย ตามแบบรูปประยุกต์ที่ต้องการ

14.2.5 เมื่อประกอกบานเป็นวงกบ หรือบานหน้าต่างเหล็กถูกต้องตามแบบรูปประยุกต์แล้วก่อนนำไปประกอบจากโครงสร้างให้หาสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในบาน เช่น กระดาษ หิน ดิน ฯลฯ ยกเว้นบานสำเร็จรูป เช่น วงกบเหล็กขุบชิงค์พ่นสีผุนอบความร้อน ให้ทำตามเทคนิคและกรรมวิธีของผู้ผลิต และการขนส่งต้องบรรจุด้วยความประณีต เพื่อป้องกันการชำรุด

14.2.6 วงกบเหล็ก กรอบบาน และบานหน้าต่างเหล็ก ให้ใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย ถ้าไม่มีรายละเอียดในแบบรูปให้กำหนดโดยรายละเอียดดังนี้

(ก) วงกบเหล็กแบบพับ ต้องมีความหนา 1.6 มม. ( $\pm$  ได้ 0.05 มม.)

(ข) วงกบเหล็กชนิดหล่อขึ้นรูป ต้องมีความหนา 3.2 มม. ( $\pm$  ได้ 0.03 มม.)

(ค) กรอบบานหน้าต่างเหล็ก ให้ใช้ได้ทั้งชนิดหล่อขึ้นรูป (รีดร้อน) หรือ ชนิดรีดเย็บความหนา 3.2 มม. ( $\pm$  ได้ 0.03 มม.)

(ง) บานหน้าต่าง (อลูมิเนียม) เหล็กของบานหน้าต่างหนา 1.2 มม. ( $\pm$  ได้ 0.05 มม.)

(จ) อุปกรณ์ประกอกบานให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต และให้ติดกุญแจอลูมิเนียมหรือกุญแจก้านบิดที่ประตูบานเดียว หรือบานคู่ จำนวน 1 ชุด

14.2.7 ผู้รับจำจะต้องให้บริษัทผู้ผลิตคงบานบานประตูบานหน้าต่าง และซ่อมแซมเหล็กอุกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ระบุรายละเอียด ขนาด จำนวนและชื่อวิทยาลัยฯ ที่ใช้

### 14.3 ประตู หน้าต่าง ซ่องแสงและซ่องลม แบบอลูมิเนียม

14.3.1 วงกบ กรอบบานประตู หน้าต่าง ซ่องแสง และซ่องลม ถ้าไม่ได้กำหนดความหนาไว้ในแบบรูป ให้ใช้ความหนาของหน้าตั้งคืออลูมิเนียมทุกชิ้นของประตูหน้าต่าง และซ่องแสงที่ติดตั้งหัวใบไม้ต่ำกว่า 1.5 มม. เลขายแบบบานประตูสวิง หรือประตูบานเดือนชนิดรางแขวน ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม.

14.3.2 อุปกรณ์ประกอกบานประตูอลูมิเนียมแบบเปิดและปิด บานพับสบiringพาร์กัมาร์ช "Floor Hinge With Over Head Door Closer" ใช้แบบ Heavy duty, Double Action Hole Open 90 กุญแจสำหรับบานประตูให้ใช้ชนิด Maximum Security Mortise 1 Point Deadlock พร้อมกุญแจ 2 ดอก

14.3.3 การติดตั้งประตู หน้าต่าง ซ่องแสงอลูมิเนียม ก่อนการติดตั้งจะต้องทำการเตรียมบริเวณที่จะติดตั้งให้เรียบร้อย ได้จาก ได้ระดับ และมีพื้นที่ผิวเรียบสม่ำเสมอ ก่อนติดตั้งต้องใช้ยาแนวทราย silicone Building sealant ตรวจสอบที่ติดกับผนัง การติดกระจกกับอลูมิเนียมจะต้องใส่ยาง PVC ให้เรียบร้อย

และบานเลื่อนทุกบานต้องใส่สักหลาดตลอดแนวกรอบด้านข้าง และมีระบบป้องกันบานหน้าต่างหลุดจากการงอเยิ่ง ปลอดภัย

#### 14.4 ประตูเหล็กม้วน

หากแบบรูปกำหนดให้มีประตูเหล็กม้วน แต่ไม่ได้กำหนดว่าเป็นประตูชนิดทึบหรือชนิดโปร่งให้ใช้ชนิดประตูเหล็กม้วนชนิดทึบ

14.4.1 หากแบบรูปกำหนดให้ติดตั้งประตูเหล็กม้วนแบบทึบ แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียด พลิตภัณฑ์ให้ใช้ประตูเหล็กม้วนระบบสปริง เปิดและปิดโดยใช้มือถึง และมีช่องเหล็กตั้งบาน 1 อันต่อ 1 ชุด แผ่นเหล็กใบประตู เป็นแผ่นเหล็กรีดขึ้นรูป หนา 0.7 มม. หรือ เบอร์ 22 เหล็จขอบสีเคลือบเงา มีกลอนเหล็กพร้อมกุญแจล็อกที่ขอบล่างของประตูทั้ง 2 ข้าง และมีชุดด้วยห่วงเหล็กสำหรับร้อยกุญแจสายยูฝังอยู่เสมอพื้น โดยต้องเหรียบฝังปีก่อนท่าผิวพื้นในจุดนี้ การติดตั้งต้องมั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อย ก่อร่องเก็บใบประตูเป็นโครงเหล็กทาสีกันสนิม บุผ่านเหล็กพ่นสีกันสนิมและสีเคลือบเงา

14.4.2 หากแบบรูปกำหนดให้มีประตูเหล็กม้วนชนิดโปร่ง แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประตูเหล็กม้วนระบบสปริง เปิดและปิดโดยใช้มือถึง เหล็กประตูชนิดโปร่งเป็นเหล็กขุบซิ่ง มีกลอนเหล็กพร้อมกุญแจล็อกที่ขอบล่างของประตูทั้ง 2 ข้าง และมีชุดด้วยห่วงเหล็กสำหรับร้อยกุญแจสายยูฝังอยู่เสมอพื้น โดยต้องเหรียบฝังปีก่อนการทำผิวพื้นในจุดนี้ การติดตั้งต้องมั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อย ก่อร่องเก็บใบประตูเป็นโครงเหล็กทาสีกันสนิม บุผ่านเหล็กพ่นสีกันสนิมและสีเคลือบเงา

14.4.3 หากแบบรูปกำหนดให้มีประตูเหล็กม้วนชนิดทึบกันชนิดโปร่งในประตูชุดเดียวกัน แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ก็ให้ใช้คุณลักษณะในข้อ 14.4.1 และ 14.4.2 มาเป็นข้อกำหนดของประตูเหล็กม้วนนั้น

#### 14.5 ประตูสำหรับห้องน้ำ

หากไม่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปให้ใช้ประตูสำเร็จรูป พิวชิ หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ แบบสำเร็จรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและผลิตในประเทศไทย ขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบ หากไม่ได้ระบุให้ใช้ขนาด  $0.70 \times 2.00$  ม. แบบมีเกลี้ดระบายน้ำจากอากาศ อุปกรณ์ประกอบบานและวงกบให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากแบบรูประบุให้ห่วงกบขัดแย้งกับให้เปลี่ยนเป็นวงกบตามคำแนะนำข้างของผู้ผลิตโดยถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

### 15. งานสุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นสุขภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามระบบในแบบรูป โดยผู้รับจ้างต้องนำแค็ตตาล็อกมาให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสุขภัณฑ์ หรือสถาปัตย์ เสือกรูปแบบและสี สุขภัณฑ์ที่นำมาใช้ในห้องเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกัน ห้องน้ำ ไม่มีรอยแตกร้าวหรือเป็น ต้องติดตั้งด้วยขาที่มีความเข้ากันด้านนี้โดยเฉพาะ อุปกรณ์ต่างๆ ของสุขภัณฑ์ จะต้องเป็นของผู้ผลิตเดียวกันเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์ต่างผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องทดสอบให้

ใช้การได้โดยสะดวกไม่ติดขัด หากใช้ไม่ได้จะต้องแก้ไขจนใช้การได้ ก่อนลงมืองานต้องถ้างานทำความสะอาดให้เรียบร้อย

## 16. งานสุขาภิบาล

### 16.1 ระบบประปา

ถ้าภายในสถานศึกษา มีระบบน้ำประปาใช้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องต่อหัวบรรจุกับหัวเติมน้ำ ให้ลงได้ มีประคุน้ำบังคับปิดเปิด และถ้าภายในสถานศึกษาไม่มีระบบน้ำประปา ให้เดินท่อออกจากตัวอาคาร ประมาณ 6.00 เมตร พิรุณประคุน้ำชนิดบอควอล์ เพื่อเตรียมต่อได้ในอนาคต หรือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ

### 16.2 การดำเนินการ

ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบรูประบบท่อและติดตั้งอุปกรณ์ (Shop Drawing) ตามๆ ให้ครบสมบูรณ์ทั้งระบบ ให้สถาปนิก หรือวิศวกร หรือคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการและจัดทำแบบสำเนามอบให้สถานศึกษากับไว้เพื่องานซ่อมบำรุงต่อไป (ยกเว้นอาคารประเภท 2)

### 16.3 หอต่างๆ

การเดินท่อต่างๆ ให้เดินแบบผังในแผนที่หรือพื้นที่หรือหน้าผ้าเดินหรือช่องเดินห้องหรือกล่องซ่อนท่อ แล้วแต่ความเหมาะสมของหลักวิชาสุขาภิบาล การเดินท่อส่วนและห้องน้ำที่ไม่แนวน้ำต้องให้ท่อมีความลาดเอียงที่เหมาะสม ไม่เกิน 45° น้ำตกต้องไม่ต่ำกว่า 1.00 เมตร ห้องน้ำต้องไม่ต่ำกว่า 1.80 เมตร การต่อหัวต้องเรียบร้อย มั่นคง ไม่รั่วซึม โดยใช้ยางที่มีฝืดมือดีและเคลยผ่านงานต้านน้ำโดยเฉพาะ

### 16.4 ชนิดของห่อ

ห่อที่ใช้กับระบบสุขาภิบาลต้องเป็นห่อที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ชนิดของห่อต่างๆ ตามลักษณะของการใช้งานดังนี้

- ห่อพีวีซีและสีพ้า ใช้สำหรับหัวน้ำประปา ห้องน้ำทั้ง ห่อระบายน้ำฝาสนและห่อส่วน
- ห่อพีวีซีและสีเทา ใช้สำหรับห่อส่วนและห้องน้ำทั้ง
- ห่อเหล็กอบสังกะสี ใช้สำหรับหัวประปา
- ห่อพีอี (PE), ห่อพีบี (PB) ใช้สำหรับหัวประปา

### 16.5 ห้องน้ำใช้

ให้ใช้ตามแบบรูปรายการการกำหนด หากไม่ได้กำหนดไว้ให้ปฏิบัติตั้งนี้ การเดินท่อน้ำให้ใช้ท่อเหล็กอาน สีงาช้างนิดหนา (คาดสีน้ำเงิน) หรือท่อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้นคุณภาพ 13.5 หรือท่อพี อี หรือท่อพีบี การต่อท่อให้ลอดขนาดคล่องความกว้างเหมาะสม หลังจากการต่อห้องแล้วต้องทดสอบจนใช้งานได้สมบูรณ์

### 16.6 ห้องน้ำทึบ

ใช้ท่อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้นคุณภาพ 8.5 ถ้าหากแบบรูปไม่ได้กำหนดขนาดท่อให้ปฏิบัติตั้งนี้

- ห้องน้ำทึบจากพื้นทุกแห่งให้ใช้ห้องน้ำ Ø 2" ปากห่อส่วนที่ติดพื้นมีถ้วยตะแกรงน้ำทึบตักขยะชนิดตักกลิ้น ตัวตะแกรงทำจากโลหะชุบโรมเมี่ยน

- ห้องน้ำทึบจากอุขภัยที่ห่อรวมกันด้วย Ø 2 ห้องขึ้นไปให้ใช้ห้องน้ำ Ø 2 1/2" ถ้าแยกห่อของแต่ละสุขภัยให้ใช้ห้องน้ำ Ø 2"

- ห้องน้ำทึบรวมในแต่ละชั้นให้ใช้ห้องน้ำ Ø 2 1/2"

- ห้องน้ำทึบรวมทุกห้องในแนวตั้งสำหรับอาคารไม่มีเกิน 4 ชั้น ให้ใช้ห้องน้ำ Ø 4" สำหรับอาคารตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป ให้ใช้ห้องน้ำใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มจำนวนห่อในแนวตั้งตามความเหมาะสม

### 16.7 ห้องล้วน

ให้ใช้ห้อพีวีซีแข็งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้นคุณภาพ 8.5 ถ้าหากแบบรูปไม่ได้กำหนดขนาดห่อ ให้ปฏิบัติตั้งนี้

- ห้องล้วนสุขภัยที่ปียังห่อรวมของแต่ละชั้นห้องน้ำ Ø 4" ความลาดเอียง 1:100

- ห่อรวมของแต่ละชั้น ขนาด Ø 4" – 6" ความลาดเอียง 1:100

- ห่อรวมในแนวตั้งและห่อในแนวราบต่อไปบังบ่อเกราะหรือบ่อเป็นบันไดให้ห้องน้ำ Ø 6" ยกเว้นอาคารที่มีโถล้วนรวมกันไม่มีเกิน 3 ห้องให้ใช้ห้องน้ำ Ø 4"

- หลิกเดี่ยงการใช้ช่อง 90 องศา ให้ใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

ให้มีช่อง CLEAN OUT (ช่องเปิดสำหรับล้างสิ่งกีดขวางห่อ) โดยให้ใช้บีบีดีฟ้าปิด มีจังหวะห้องน้ำที่ต้องน้ำ ผนังแล้วแต่สภาพของงาน ชนิดของห่อ CLEAN OUT ให้ใช้บีบีดและขนาดเดียวกันกับห้องล้วนหรือห้องน้ำทึบตั้งนี้ กำหนดให้มีทุกจุดทักษะและปลายล้วน หรือตามสภาพความเหมาะสม

### 16.8 ห้ออากาศ

ให้ใช้ห่อพิวชันซึ่งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้นคุณภาพ 8.5 ถ้าหากแบบรูปไปได้กำหนดของนาดท่อ ให้บุบบีบติดตั้งนี้

- ให้ต่อห่ออาคารขนาด Ø 1" จากห่อโกลเด้นและห่อโกลเด้นลักษณะต่อ กับห่ออาคารส่วนรวมแต่ละชั้นขนาด Ø 2" จากห่ออาคารส่วนแต่ละชั้นไปเชื่อมกับห่ออาคารรวมขนาด Ø 3" แล้ว ต่อออกสู่ภายนอกในระดับเชิงชายชั้นสูงสุดหรือขอบหลังคาชั้นสูงสุด หรือคาดพื้น

- ต่อห่ออาคารขนาด Ø 2" จากยอดสูงสุดของห่อส่วนที่เป็นห่อประชานในแนวตั้งไปสู่ ภายนอกอาคาร

- ห่อระบายน้ำของระบบน้ำทั้งพื้นและอ่างให้ใช้ห่อ Ø 1" จากห่อน้ำทั้งพื้นและอ่างแต่ละชุดต่อ กับห่ออาคารรวมแต่ละชั้นขนาด Ø 2" จากห่ออาคารน้ำทั้งรวมแต่ละชั้นไปต่อ กับห่ออาคารรวมขนาด Ø 3" ต่อออกสู่ภายนอกอาคารในระดับเชิงชายชั้นสูงหรือขอบหลังคาชั้นสูงสุด หรือคาดพื้น

- ห่ออาคารจากส่วนและปัสสาวะให้ใช้รวมกัน 1 ชุด ห้ามรวมกับห่ออาคารน้ำทั้ง

- ห่ออาคารจากน้ำทั้งพื้นและอ่างให้ใช้รวมกัน 1 ชุด ห้ามรวมกับห่ออาคารส่วน

### 16.9 ห่อระบายน้ำฝน

สำหรับอาคารที่มีคาดพื้นเป็น ค.ส.ล. หรือหลังคา ค.ส.ล. หรือร่างระบายน้ำ ค.ส.ล. ให้เดินห่อ พิวชันซึ่งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้นคุณภาพ 8.5 จากรูระบายน้ำฝนบนคาดพื้นหรือหลังคา แบบอาคารลงสู่บ่อพัก หรือร่างระบายน้ำตามความเหมาะสม หรือเดินห่อระบายน้ำฝนตามขนาดที่กำหนดในรูปแบบรายการ ที่รูระบายน้ำในทุกจุด ทุกจุดให้ติดตั้งทุกดจะแบบดอกเหติ (Roof Drain) ซึ่งผลิตจากทองเหลือง หรือ เหล็กหล่อ ห่อที่เดินแบบเส้า หรือเสาหรือผนังต้องจัดแนวให้เรียบร้อย ไม่เกิดขวางการเปิดประตูหรือน้ำต่าง ดำเนินงานห่อระบายน้ำฝนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาปนิกหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนลงมือทำในส่วนนั้น


### 16.10 บ่อเกรอะ บ่อซึม และระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้จัดทำตามที่ระบุในแบบรูประการ ส่วนดำเนินของบ่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่


กรณีที่ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ให้ผู้รับจ้างนำเอกสารแสดงโครงสร้างการติดตั้งและการคำนวณค่าการบำบัดน้ำเสีย โดยวิศวกรรมและนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมลงนามรับรองเสนอต่อสถาปนิก หรือวิศวกรผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะอนุญาตให้ติดตั้งได้

### 16.11 บ่อพักรายน้ำ ห่อระบายน้ำ และร่างระบายน้ำ


ให้จัดทำตามที่ระบุในแบบรูป โดยจัดวางดำเนินให้เหมาะสมและจัดให้พิเศษทางการให้ลงในน้ำลงสู่บ่อระบายน้ำที่จะกำหนดให้ในวันที่สถาปนิกหรือขณะก่อสร้าง โดยต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำของวิทยาลัยฯ ถ้ามี




## การเดินท่อน้ำทึบและท่ออากาศ




#### แบบรากฐานการติดตั้งระบบปั๊มน้ำ











SLEEVE PIPE FOR WALL



SLEEVE PIPE FOR FLOOR


VENT TERMINAL (VT)  
NOT TO SCALEORANGE FLEXIBLE JOINT (OFJ)  
NOT TO SCALE

MULTI-UNIT AIR VENT CAP.

FLOOR DRAIN 1 (FD)  
NOT TO SCALEFLOOR DRAIN 2 (FD)  
NOT TO SCALE

NOT TO SCALE

CLEANOUT  
NOT TO SCALE




DIMENSIONS (mm.)

#	A	B	C	D	ROD TAKE-OUT E	ADJUSTMENT F	STRAP SIZE(mm. & mm.)
1/2"	9	48	59	54	29	25	3x25
3/4"	9	53	67	54	33	25	3x25
1"	9	58	73	54	37	25	3x25
1 1/4"	9	65	87	54	46	32	3x25
1 1/2"	9	70	94	54	48	32	3x25
2"	9	75	106	54	56	32	3x25

NOTE: \* MEANS PIPE DIAMETER AND/OR PIPE DIAMETER PLUS INSULATION (IF ANY)

## HANGERS




ADJUSTABLE PIPE HANGER



LONG CLIP




U-BOLT



MEDIUM WELDED STEEL BRACKET



ROLLER SUPPORT




CONCRETE SUPPORT

### NOTE


HANGER & SUPPORTS SHALL BE SELECTED WITH TYPE SUITABLE FOR PIPING INSTALLATION AND THE STRUCTURE THAT AVAILABLE FOR THE SUPPORT TO THE PIPING HANGERS & SUPPORTS SHALL BE APPROVED TYPE.

ALLOWABLE MAX. PIPE SUPPORT SPACING				
NOMINAL PIPE SIZE	UP TO 1 1/4"	1 1/2"-1 1/2"	3"-3 1/2"	4"-6"
SPACING (in.)	2.50	3.00	3.50	4.00



## HANGERS AND SUPPORTS




FLOOR DRAIN




PIPE SLEEVE THROUGH EXTERIOR WALL







WATER CLOSET (FLUSH TANK)



NOT RECOMMENDED

  
 PIPE CROSS PIPE
 

LAVATORY



MULTIPLE PIPE HANGER TYPE "A"

## 17 งานไฟฟ้า

### 17.1 ทั่วไป

#### 17.1.1 ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งระบบพิเศษอื่น ๆ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้เสร็จสมบูรณ์ เงียบเรียบ และใช้งานได้ดี

#### 17.1.2 มาตรฐานและกฎหมายบังคับ

17.1.2.1 วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้าจะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบส่าสุดของบริษัทผู้ผลิต ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ถ้าวัสดุใด ๆ ที่ใช้งานไฟฟ้านี้ไม่มีกำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ถือตามมาตรฐานต่อไปนี้

- BS ( BRITISH STANDRAD)
- IEC ( INTERNATION ELECTROTECHNICAL COMMISSION)
- NEMA ( NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION)
- VDE (GERAN ELECTRICAL REGULATION)
- UL (UNDERWRITER'S LABORATORIES INC)
- มาตรฐานเที่ยบเท่าซึ่งได้รับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุในแบบ

17.1.2.2 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
- มาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ของสหรัฐอเมริกา
- มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

#### 17.1.3 วิศวกรไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องมีและเสนอชื่อวิศวกรไฟฟ้ากำลังพร้อมทั้งหลักฐานใบ ก.ว. ต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการติดตั้ง เพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 17.1.4 แบบแปลนไฟฟ้า

แบบแปลนไฟฟ้าจะแสดงตำแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบทางสถาปัตยกรรม แบบของงานระบบอื่น ๆ และแบบของรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อให้ติดตั้งให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่เขียนไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ผู้รับจ้างจะอ้างขอเพิ่มค่าใช้จ่ายได้

#### 17.1.5 ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการติดตั้ง เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง ในกรณีวัสดุและอุปกรณ์ไม่สามารถนำตัวอย่างมาให้พิจารณาได้ ให้นำแบบจากผู้ผลิตกันที่รวมแคบทาลิอกส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนจะทำการติดตั้ง หากผู้รับจ้างทำการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใด ที่ยังไม่ได้ผ่านการเห็นชอบ หรือผิดไปจากตัวอย่าง หรือผิดไปจากแบบของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนออก เพื่อทำการติดตั้งใหม่ ตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้อุทกษาทั้งหมด

#### 17.1.6 แบบแสดงการติดตั้ง (กรณีแบบรูปรายการขัดแย้ง)

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบแสดงการติดตั้งให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 60 วัน ก่อนทำการติดตั้ง แบบการแสดงการติดตั้งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ หากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เห็นด้วย ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขแบบดังกล่าวให้เสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งไป การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแบบแสดงการติดตั้ง มิได้หมายความว่าผู้รับจ้าง จะทันจากการรับผิดชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจนใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบ

#### 17.1.7 แบบก่อสร้างจริง

ระหว่างการติดตั้งระบบไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกตำแหน่งที่เมืองของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบก่อสร้างจริง โดยเขียนในกระดาษไขความขนาดและมาตรฐานของผู้ออกแบบและมอบต้นฉบับพร้อมแบบที่มี อีก 3 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนจะมีการตรวจรับงาน

#### 17.1.8 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยน และ/หรือแก้ไขงาน และ/หรือวัสดุอุปกรณ์เสีย และ/หรือเสื่อมคุณภาพรวมทั้งการรับงาน และ/หรือจัดหัววัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้งานเสร็จตามแบบและวัตถุประสงค์ของผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลาตามการรับประกันผลงานก่อสร้าง

## 17.2. ระบบไฟฟ้า

### 17.2.1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง

ใช้ไฟฟาระบบทามขั้นตอนที่ก่อสร้างอาคาร เช่น 12KV, 22 KV, 33KV 3 เฟส 3 สาย

### 17.2.2 ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ใช้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามเขตจ้านายที่ก่อสร้างอาคาร เช่น 415/240V, 400/230V 3 เฟส 4 สาย ความถี่ 50 Hz

### 17.2.3 ระบบสิ่งและสายไฟฟ้าและบล๊อบาร์

#### 17.2.3.1 ระบบไฟฟ้า 400/230 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ให้ใช้สิ่งนี้

สายไฟฟ้า	เฟส A ใช้สีดำ	หรือที่เห็นชอบ
----------	---------------	----------------

สายไฟฟ้า	เฟส B ใช้สีแดง	หรือที่เห็นชอบ
----------	----------------	----------------

สายไฟฟ้า	เฟส C ใช้สีเทา	หรือที่เห็นชอบ
----------	----------------	----------------

สายไฟฟ้าเส้นศูนย์	ใช้สีฟ้า
-------------------	----------

สายไฟฟ้าสายดิน	ใช้สีเขียว หรือเขียวแดงเหลืองเท่านั้น
----------------	---------------------------------------

สายไฟฟ้าที่ผลิตแต่เพียงสีเดียว	ใช้สีขาว หรือพันเทปทั้งสองข้างด้วยสีที่กำหนดให้
--------------------------------	---

#### 17.2.3.2 บล๊อบาร์ ให้ทาสี หรือติดเทปตามระบบดังนี้

## 17.3. วิธีต่อลงดิน

### 17.3.1 สิ่งที่ต้องต่อลงดิน

#### 17.3.1.1 สายศูนย์ของระบบไฟฟ้าต้องต่อลงดินที่แมลงวitic์ซ่าจ่ายไฟใหญ่

17.3.1.2 ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องต่อลงดิน โดยต่อเข้ากับด้วนนำสายดิน (ยกเว้นดวงโคมที่อินจัปไม่มี)

#### 17.3.1.3 ห้ามใช้เส้นศูนย์เป็นสายดิน

### 17.3.2 หลักดิน (GROUND ROD)

หลักดิน(GROUND ROD)ให้ใช้แท่งเหล็กหุ้มทองแดง (COPPER - CLADED) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 19 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 3000 มม. หรือตามที่แบบกำหนด

### 17.3.3 สายต่อหลักดิน (GROUNDING CONDUCTOR)

- สายต่อหลักดินของระบบไฟฟ้า ( SYSTEM GROUND ) ให้มีขนาดตามที่กำหนดในแบบ

- สายต่อหลักดินของอุปกรณ์ ( EQUIPMENT GROUND ) ให้มีขนาดตามที่กำหนดในแบบ

### 17.3.4 การติดตั้งระบบการต่อส่วนตัว

ให้ตอกหัวตันอย่างน้อย 3 ตัน เป็นรูปสามเหลี่ยม ห่างกันอย่างน้อย 3000 มม. แล้วใช้ตัวน้ำต่อเข้าด้วยกัน และฝังลึกไม่น้อยกว่า 500 มม. จากจะตับทึบตัน ต่อตัวน้ำจากหลักตันจำนวน 2 เส้น เส้นหนึ่งเข้ากราว์ดบล็อกของสายศูนย์ และอีกเส้นหนึ่งเข้ากราว์ดบล็อกของอุปกรณ์ การต่อตัวน้ำสายตันเข้ากับหัวตัน ให้ใช้ วิธีเชื่อมติด ( EXOTHERMIC WELDING)

## 17.4. วัสดุพื้นฐานและการติดตั้ง

### 17.4.1 ท่อร้อยสาย

- วัสดุทั่วไปที่ใช้ในการทำระบบท่อร้อยสาย ต้องเป็นของใหม่และเหมาะสม สำหรับงานท่อร้อยสายและข้อต่อต่าง ๆ ต้องเป็นของที่ใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ

- ท่อร้อยสายจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะร้อยสาย และตึงสายออกได้สะดวก โดยไม่ทำลายฉนวนไฟฟ้า พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้ารวมฉนวนตั้งแต่ 3 เส้น ต้องไม่เกิน 40% ของพื้นที่หน้าตัดภายในท่อร้อยสาย พื้นที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้ารวมฉนวนจำนวน 2 เส้น ต้องไม่เกิน 31% ของพื้นที่หน้าตัดภายในท่อร้อยสาย พื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้า รวมฉนวน 1 เส้น ต้องไม่เกิน 53% ของพื้นที่หน้าตัดภายในท่อร้อยสาย และตามตารางมาตรฐาน

### รายละเอียดของท่อชนิดต่าง ๆ

- ELECTRICAL METALLIC TUBING ( EMT ) ต้องเป็นห่อเหล็กบางชุบสังกะสี ( HOT DIP GALVANIZE ) สามารถใช้คิดกับเพดาน ซ่อนเหนือเพดานฝังในผนัง

- INTERMEDIATE METAL CONDUIT ( IMC ) ต้องเป็นเหล็กแข็งชนิดหนา ผ่านกระบวนการชุบสังกะสี ( HOT DIP GALVANIZE ) มาแล้ว สามารถใช้ฝังในคอนกรีตที่พื้นของแม่กระถินและฝังใต้ตันอกอาคาร

- RIGID STEEL CONDUIT ต้องติดตั้งในกรณีดังนี้ คือ ที่ SERVICE ENTRANCE ที่ต้องการฝังใต้ดิน หรือในคอนกรีตที่เดินนอกอาคาร หรือขันด้วยข้อก้านดของ NEC

- ห่ออ่อน ( FLEXIBLE CONDUIT ) ห่ออ่อนต้องทำจาก GALVANIZED STEEL ห่ออ่อนที่ใช้ในที่ขันต้องเป็นแบบกันน้ำ

- การห่อห่อร้อยสายชนิดบางอยู่ในบริเวณเปียกชื้น ใช้ห่อห่อต้องกันน้ำ ( RAIN TIGHT ) อยู่ในปูน ต้องใช้ห่อชนิดกันน้ำปูน ( CONCRETE TIGHT ) ห่อร้อยสายชนิดหนาใช้ห่อห่อต้องกันเกลี่ยว และต้องทาสีที่เกลี่ยไว้ก่อนใช้ห่อห่อห่อ กันน้ำเข้า

- ท่อร้อยสายที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องมีข้อต่อสำหรับกล่องต่อสาย (BOX CONNECTOR) ติดไว้ทุกแห่ง
- ปลายท่อร้อยสายที่มีการร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อ ถ้าอยู่ในอาคารต้องมี CONDUIT BUSHING ใส่ไว้ ถ้าอยู่นอกอาคาร หรือในที่เปียกชื้น ต้องมี SERVICE ENTRANCE FITTING ใส่ไว้ปลายท่อร้อยสายที่ยังไม่ได้ใช้งานต้องใส่ฝาครอบ (CAP) ติดไว้
- ท่อร้อยสายที่ยังไม่ได้ผิงในพนัง และพื้นต้องยึดตัวอย่างกับโครงสร้าง (CONDUIT STRAP) และประับกับสำหรับแขวนท่อ (CONDUIT HANGER) อย่างแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 3 ฟุต หรือยกเว้นขนาดตามตารางมาตรฐาน
- การติดตั้งท่อร้อยสาย จะต้องจัดวางให้บ้านและตั้งฉากกับพื้นพนัง และแบบโครงสร้าง การวางท่อร้อยสายต้องให้มีรัศมีความโค้งของหัวไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของห่อร้อยสาย จำนวนครั้งที่ได้ตั้งจะระบุว่าง กล่องต่อสายสองจุด หรือระหว่างกล่องต่อสายกับแผงจ่ายไฟต้องไม่เกิน 4 โถง หรือรวมไม่เกิน 360 องศา (การติดตั้งท่อน้ำ ท่อบางและห่ออ่อนให้ดำเนินตาม NEC หัวข้อที่ 346-348 และ 350 ตามลำดับ)
- ท่อร้อยสายที่ผิงได้ดิน ต้องผิงสักในบ่ออย่างกว่า 500 มม. จากระดับพื้น และต้องมีบ่อพัก ใช้ในการติดสายไฟและติดต่อสายไฟตามที่จำเป็น
- ท่อร้อยสายที่สำรองไว้ และจะไม่มีการร้อยสายไฟฟ้าต้องมีลวดตอกสังกะสี No. 14 GUAGE อยู่ในท่อ
- การวางท่อร้อยสายจะต้องไม่ทำให้ผิวภายนอกชำรุด และปลายท่อร้อยสายทั้งสองข้าง ทุกหัวอนจะต้องทำให้หมดความคม โดยใช้ CONDUIT REAMER

#### 17.4.2 กล่องต่อสาย

- กล่องต่อสายและฝาครอบทุกชนิด ให้ใช้ตามแบบที่ทำด้วยเหล็กอานสังกะสีไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
- กล่องต่อสายสำหรับภายนอกอาคารหรือที่เปียกชื้นให้ใช้แบบกันฝนได้ ทำด้วยโลหะหล่อ (DIE CAST ALUMINIUM) พ่นสีที่ฝาครอบมีขอบยางเพื่อกันน้ำ滴
- กล่องต่อสายสำหรับดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ชนิดหกเหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยม

#### 17.4.3 กล่องตึงสาย

- กล่องเดินสายจะต้องติดตั้งในทุกจุดที่จำเป็น ไม่ว่าจะระบุในแบบหรือไม่ก็ตาม เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฉนวนของสายไฟฟ้า ในการเดินสายต่างๆ กล่องตึงสายจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้ง
- กล่องเดินสายจะต้องเดินด้วยเหล็กอานสังกะสี เหล็กหนาไม่เกิน 2.0 มม. กล่องเดินสายต้องมีฝาปิดเปิด ปิดด้วยสกรู สำหรับภายนอกอาคาร หรือที่เปียกชื้น ให้ใช้แบบกันฝนได้
- ขนาดของกล่องตึงสายให้เป็นไปตามที่กำหนดใน NEC หรือตามตารางมาตรฐาน

#### 17.4.4 รางร้อยสายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ

- รางร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากผู้ผลิต ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือผู้ผลิตที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเชื่อถือ รางร้อยสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อและ เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ ๆ เก็บได้หลังจากติดตั้งแล้ว รางร้อยสายต้องทำตาม NEC CODE ข้อ 362
- รางร้อยสายทำจากเหล็กหนา อย่างน้อย 1.6 มม. รางร้อยสายและวัสดุที่ใช้ประกอบเข้ากันได้โดยที่หมุดเกลียว/สลักเกลียวที่ใช้ต้องผูกเรียบกับพื้น และผนังของรางร้อยสายไม่มีล่วนคอมอันจะเป็นอันตรายต่อสายไฟระหว่างติดตั้ง
- รางร้อยสาย ที่ทำขึ้นสำหรับใช้ภายในอกอุตสาหกรรม จะต้องมีลักษณะกันน้ำได้ และผู้ผลิตต้องแสดงเครื่องหมายหรือข้อความบอกไว้ว่าที่ทางรางร้อยสาย
- ขนาดของรางร้อยสายมาตรฐาน รางร้อยสายมาตรฐานใช้เหล็กหนา 1.6 มม. ความยาวและขนาดมาตรฐาน

#### 17.4.5 สายไฟฟ้า

- สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเป็นสายทองแดงหุ้มด้วยฉนวน พวชี. ซึ่งได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
- การเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย หรือรางเดินสาย ก่อนการร้อยสายในท่อร้อยสาย จะต้องวางท่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อน และต้องใช้สารหล่อสีชนิดพอง ซึ่งไม่ทำปฏิกิริยา กับฉนวนของสายไฟฟ้า เช่น พอกกระดาษสายไฟฟ้าก่อนทำการร้อยสายไฟฟ้าก่อนทำการร้อยสาย
- การเดินสายฝังดินโดยตรง ต้องใช้สายชนิดที่มีฉนวนหุ้มอย่างน้อยสองชั้น และฉนวนขั้นนอกต้องเป็นเทอร์โมพลาสติก โดยต้องฝังลึกไม่น้อยกว่า 500 มม. และใช้หรายกลบแล้ววางแผ่นคอนกรีต หรือแผ่นอิฐหับตลอดสายก่อนใช้ดินกลบ ตอนที่สายไฟฟ้าจากพื้นดินจะปะลงกับดินโดยการร้อยผ่านท่อร้อยสาย
- การเดินสายโดยใช้เข็มขัดรัดสาย ต้องใช้สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้มสองชั้น และยึดด้วยเข็มขัดรัดสายให้มั่นคง โดยมีระยะระหว่างเข็มขัดสายไม่เกิน 100 มม.
- การตัดต่อสายไฟฟ้า ท้าได้เฉพาะในกล่องต่อสาย กล่องตึงสาย กล่องเต้ารับ กล่องสวิตช์ และบ่อพักสายเท่านั้น
  - สายขนาด 10 ตารางมิลลิเมตร หรือเล็กกว่าให้ทำการต่อสายโดยใช้ INSULATED SOLDERLESS WIRE CONNECTOR แบบเกลียวขันขนาดให้ถือความมาตรฐานของผู้ผลิต
  - สายขนาด 16 มม. หรือมากกว่า ให้ทำการต่อสายโดยใช้ INSULATED CONNECTOR ชนิดใช้เครื่องมือกลบเป็นหรือขัน
  - การต่อสายเข้ากับบล๊อบาร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้ SOLDDERLESS LUG

## 17.5 อุปกรณ์ไฟฟ้า

### 17.5.1 แมงสวิทซ์แรงสูง (HVSG)

หากกำหนดในแบบ แมงสวิทซ์แรงสูงต้องได้มาตรฐาน IEC, ANSI หรือเทียบเท่า โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุมัติใช้แมงสวิทซ์แรงสูงจากทางการไฟฟ้า หากเกิดปัญหาที่การไฟฟ้าไม่ยอมให้ใช้แมงสวิทซ์แรงสูงดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องหาแมงสวิทซ์แรงสูงไฟฟ้าใหม่ที่ถูกต้อง มาเปลี่ยนให้โดยไม่ติดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

### 17.5.1 หม้อแปลงไฟฟ้า

หากกำหนดในแบบหม้อแปลงไฟฟ้าต้องได้มาตรฐาน IEC, ANSI หรือเทียบเท่า โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุมัติใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้า หากเกิดปัญหาที่การไฟฟ้าไม่ยอมให้ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องหาหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยไม่ติดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

### 17.5.3 แมงสวิทซ์ใหญ่แรงดึง (MDB)

หากกำหนดในแบบ และรายการประกอบแบบ แมงสวิทซ์เป็นแบบ FACTORY BUILT ASSEMBLIES, MODULARIZED DESIGN SYSTEM ซึ่งประกอบด้วย

- CUBICLES มาตรฐาน IEC 493
- BUSBAR SYSTEM ขนาดไม่เล็กกว่าแบบ
- อุปกรณ์เครื่องวัด ให้ติดตั้งที่ตู้ไฟฟ้าตามแบบ อุปกรณ์เครื่องวัดทั้งหมดต้องผลิตโดยบริษัทเดียวกัน

- อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ มีขนาด POLE AT AF IC ตามแบบ
- สำหรับแมงสวิทซ์ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (OUT - DOOR TYPE) ให้ทำแบบชนิดกันสนนได้

### 17.5.4 แมงสวิทซ์ควบคุมเครื่องจักร (CONTROL PANEL)

หากกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบ แมงสวิทซ์เป็นแบบ FACTORY BUILT ASSEMBLIES, MODULARIZED DESIGN SYSTEM, FRAME ทำด้วยเหล็ก GALVANIZE ผนังทำด้วยแผ่นเหล็ก GALVANIZE เคลือบด้วยสี EPOXY ซึ่งประกอบด้วย

- CUBICLES มาตรฐาน IEC 439
- BUSBAR SYSTEM ขนาดไม่เล็กกว่าแบบ
- อุปกรณ์เครื่องวัด ให้ติดตั้งที่ตู้ไฟฟ้าตามแบบ อุปกรณ์เครื่องวัดทั้งหมดต้องผลิตโดยบริษัทเดียวกัน

- อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ มีขนาด POLE AT AF IC ตามแบบ
- สำหรับแมงสวิทซ์ที่มี MAGNETIC STARTER ก็ให้ติดตั้งตามพิกัดในแบบ

- สำหรับแผงสวิตซ์ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (OUT - DOOR TYPE) ให้ทำแบบชนิดกันฝนได้

#### 17.5.5 แผงสวิตซ์แสงสว่าง (LP) และแผงสวิตซ์ก้าสี (PP)

- แผงสวิตซ์เป็นแบบติดลอยที่ผนังทำด้วย GALVANIZED CODED GUAGE SHEET STEEL

WITH GRAY BAKED ENAMEL FINISH มีประตูปิดเปิดด้านหน้า

- BUS BAR ที่ต่อเข้ากับ CIRCUIT BREAKER ต้องเป็นแบบ SEQUENCE TYPE

- MAIN เป็นแบบ CIRCUIT BREAKER หรือ LIGHTING MAGNETIC CONTACTOR

พร้อมสวิตซ์ ปิด - เปิด ในตำแหน่งที่กำหนดหรือที่เห็นชอบ มีพิกัดตามระบุในแบบ

- BRANCH CIRCUIT BREAKERS มีพิกัดและจำนวนตามระบุในแบบ

- การติดตั้งแผงสวิตซ์ต้องใช้ EXPANSION BOLTS ที่เหมาะสม ติดสูง 1.80 ม. จากระดับบัน

ดึงพื้น

#### 17.5.6 สวิตซ์และเต้ารับ (SWITCH & RECEPTACLE)

- สวิตซ์ จะต้องเป็นชนิดที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 16A หรือ 20A 250 V เป็นชนิด กลไกเปิด - ปิด โดยการกรายโดยตัวเอง ขั้วต่อสายเป็นชนิดที่มีรูสำหรับสอดใส่ตัวนำสายไฟพิเศษแน่นด้วยตัวเอง สามารถกันมือและนิ้วติดกับข้าวโดยตรง

- เต้ารับไฟใช้ชนิดคู่ที่สามารถใช้ เต้าเสียงกลม และแบบ มีข้าวสายเดิน (UNIVERSAL

DUPLEX w/GROUND ) ขนาด 16A 250V มีข้าวต่อสายแบบเดียวกับของสวิตซ์

- ฝาครอบสวิตซ์และเต้ารับ ให้ใช้ฝาครอบชนิดโลหะไม่เป็นสนิม เช่น ANODIZED OF

BRUSHED ALUMINUM

- สวิตซ์เต้ารับและฝาครอบต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกัน แบบเดียวกันและสีเดียวกัน

หมุดห้องอาคาร

- เต้ารับติดตั้งที่พื้น ใช้แบบ SIMPLEX w / GROUND ในกล่องแบบฝังพื้นมีฝาครอบ

ปิด - เปิด ได้

#### 17.5.7 ดวงโคมและอุปกรณ์

คุณลักษณะของดวงโคม ให้ครุยละเอียดตามที่ระบุในแบบ

### 17.6 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

หากกำหนดมีระบบล่อฟ้าในแบบ เท่าน FARADAY, แบบ EARLY STREAMER EMISSION SYSTEM

มีรศมีคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบประกอบด้วยตัวล่อฟ้า (AIR TERMINAL) สายล่อฟ้า (DOWN CONDUCTOR) และหลักพื้น (GROUND ROD) ตามมาตรฐานของผู้ผลิตให้ดำเนินการตามนี้

### 17.7 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- หากกำหนดในแบบให้ดำเนินการตามแบบและรายการ
- DETECTOR ที่ใช้ต้องสามารถครอบคลุมเนื้อที่ได้เดินที่ ตามที่แสดงในแบบหากครอบคลุมเนื้อที่ได้ไม่เพียงพอ ต้องติดเพิ่มให้เพียงพอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- อุปกรณ์และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกบส้าเร็วจากโรงงานผู้ผลิต ต่างประเทศโดยเฉพาะ และเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยถูกติดตั้งและใช้งานมาก่อน
- การติดตั้งตามแบบให้มาตรฐานผู้ผลิต
- ในการนับปรูปข้อกำหนดและสถานที่งานก่อสร้างขัดแย้งกัน ให้ถือคำชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นข้ออยู่

ตารางที่ 1  
จำนวนสายไฟฟ้า(THW)ที่มากที่สุดในห้องร้อยสาย

พื้นที่หน้าตั้งของสายไฟ (ตร.ม.)	จำนวนเส้นของสายไฟฟ้ามากที่สุดในห้องร้อยสาย ขนาดเป็นนิ้ว									
	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4
1	6	10	18	31	45	-	-	-	-	-
1.5	5	10	14	25	35	-	-	-	-	-
2.5	3	5	9	16	22	38	-	-	-	-
4	3	5	7	13	18	30	47	-	-	-
6	2	4	5	10	14	23	36	48	-	-
10	1	3	4	6	9	15	22	32	44	50
16	1	2	3	4	5	9	14	21	28	37
25	-	-	-	3	4	7	11	16	22	28
35	-	-	-	2	3	5	8	13	18	23
50	-	-	-	1	2	4	6	9	13	16
70	-	-	-	1	1	3	5	8	10	13
95	-	-	-	1	1	2	3	6	8	11
120	-	-	-	1	1	2	3	3	8	10
150	-	-	-	1	1	2	3	5	7	9
185	-	-	-	1	1	1	2	4	5	7
240	-	-	-	1	1	1	1	3	4	6
300	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5
400	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4
500	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3

ตารางที่ 2  
การบีดห่อร้อยสาย

ชนิดห่อร้อยสาย (นิ้ว)	ระยะห่างสูตรระหว่างตัวบีด (ฟุต)
½ - ¾	10
1	12
1 ¼ - 1½	14
2 - 2½	16
3 หรือมากกว่า	20

ตารางที่ 3  
ขนาดของสายดินสำหรับต่อสายศูนย์ (NEUTRAL) ไปยังหลักสายดิน

ขนาดสายปะรานสาย (นิ้ว) (ตารางมิลลิเมตร)	ขนาดตัวนำขั้วดิน (ตารางมิลลิเมตร)
35 หรือเล็กกว่า	10
50	16
70	25
95 ถึง 150	35
185 ถึง 250	50
300 ถึง 500	70
เกิน 500 ขึ้นไป	95

**ตารางที่ 4**  
**ขนาดของสายตินสำหรับต่อเปลือกโลหะของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า**

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งทางด้านอัคโน้มที่ หรือขนาดที่วัดทั้งทางซ้ายและขวาให้พอดี(เมตร)	ขนาดหัวน้ำสายติน (ตารางมิลลิเมตร)
ไม่มีกิน 10	1
15	2.5
20	4
30 - 60	6
100	10
200	16
400	35
600	50
800 ถึง 1000	70
1200	95
1600	120
2000	150
2500	185
3000	240
4000	300
5000	400
6000	500

ตารางที่ 5  
กล่องต่อสาย (PULL BOX)

CONDUCTOR SIZE (SQ. mm.)	FREE SPACE WITHIN BOX FOR EACH CONDUCTOR
2.5	2 CUBIC INCHES
4.0	2.25 CUBIC INCHES
6.0	2.5 CUBIC INCHES
10.0	3 CUBIC INCHES
16.0	5 CUBIC INCHES
2.5 OR LARGER (STRAIGHT)	- LENGTH OF THE BOX NOT LESS THAN 8 TIMES THE DIAMETER OF THE LARGEST RACEWAY
2.5 OR LARGER (ANGLE)	- LENGTH OF THE BOX NOT LESS THAN 6 TIMES THE DIAMETER OF THE LARGER RACEWAY

ตารางที่ 6  
กล่องต่อสาย (TERMINATION BOX.)

BOX DIMENSION (INCHES)	MAX NUMBER OF CONDUCTOR (SQ. mm.)			
	2.5	4	6	10
4 X 1 1/4	SQ.	9	8	7
4 X 1 1/2	SQ.	10	9	8
4 X 2 1/2	SQ.	15	13	12
4 11/16 X 1 1/4	SQ.	12	11	10
4 11/16 X 1 1/2	SQ.	14	13	11
4 11/16 X 2 1/2	SQ.	21	18	16
3 X 2 X 1 1/2		3	3	3
3 X 2 X 2		5	4	4
3 X 2 X 2 1/4		6	4	4
3 X 2 X 2 1/2		7	6	5
3 X 2 X 2 3/4		5	4	4
4 X 2 X 1 1/2 X 1 1/2		6	5	5
4 X 2 1/2 X 1 7/8		7	6	5
4 X 2 1/2 X 1 1/2				4

หมายเหตุ ให้มีการปรับปรุงครั้งใหม่ยุบมาเป็น "มอก.11-2553" และ "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556" จึงกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบแบบนี้

## 18. งานทาสี

### 18.1 ก่อนลงมือทาสี

ในอาคารทุกหลัง ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ทาสี โดยให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบครุพันธ์ว่าที่จะทาสีก่อน ว่าได้อุดแม่น ยาน้ำและร้อยอื่นๆ ให้เรียบร้อย สะอาด และแห้งสนิท และจึงทาได้ สีรองพื้นให้เข้าประเภทสีรองพื้นกัน สภาพด่าง ผิวเหล็กให้ใช้สีกันสนิมรองพื้น ห้ามทาสีขณะฝนตกหรืออากาศชื้นหรือสีที่ทาไว้ยังไม่แห้ง ทั้งต้องปฏิบัติตามหลักการทาที่ถูกต้องและความซ้อมแนะนำของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด สถานะปัจจุบันจะเลือกสีของอาคารตามความเหมาะสมให้เหมาะสมก่อสร้าง

สีที่นำมาใช้ ต้องได้รับการตรวจสอบจากคณบกรกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้แทนของคณบกรกรรมการ การตรวจสอบพัสดุ การทดสอบใดๆ ต้องกระทำด้วยมือคณบกรกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ห้ามน้ำสีหรือส่วนประกอบใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรูปแบบและรายการการเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง การใช้สีหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดถือว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ก่อสร้าง ต้องถูกระบุกที่นาออกทั้งหมด ทำความสะอาดผิวและจึงทาสีให้ถูกต้อง ผิวสีที่เสียหายอันเกิดจากการแก้ไขนี้ต้องทากหรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

### 18.2 ประเภทของสีและการใช้งาน

18.2.1 สีอิมัลชัน (สีน้ำพลาสติก) ชนิดทาภายใน ใช้ทาบนผิวพนังหรือส่วน ค.ส.อ. ภายในที่อาจบุบ หรือไม่อาจบุบโดยทั่วไป และทาแผ่นฟ้าเพดานภายในอาคาร แผ่นปูบชั้นนอกร็อกและกระเบื้องแผ่นเรียบ

18.2.2 สีอิมัลชัน (สีน้ำพลาสติก) ชนิดทาภายนอก ให้ทาบนผิวพนังหรือส่วน ค.ส.อ.ภายนอกที่อาจบุบ หรือไม่อาจบุบโดยทั่วไป

18.2.3 สีเคลือบเงา (สีน้ำมัน) ทาบนผิวไม้หรือเหล็ก

สำหรับการทาสีเพื่อป้องกันความเสียหายจากการสัมผัส้น้ำ ให้ทาสีเคลือบเงาสูงจากกันน้ำ 1.50 m. ในส่วนซึ่งผนังและเชิงเสาภายในอาคาร ยกเว้นในห้องน้ำ ห้องล้าง และ ในการนี้ที่แบบรูปกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

18.2.4 สีพ่นชิเมนต์ทรายหรือสีพ่นชิเมนต์บีนิตเทลิอบนัน ที่กำหนดไว้ในแบบรูป รายการจะต้องมีหน้างสือรับรองจากผู้ผลิต ระบุจำนวน และสถานที่ก่อสร้าง เสนอต่อคณบกรกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบก่อน จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการ

18.2.5 สีอะคริลิก 100 % (ชนิดน้ำและน้ำมัน) ชนิดทาได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้ทาบนผิวพนังหรือส่วน ค.ส.อ. อาจบุบหรือไม่อาจบุบโดยทั่วไป

### 18.3 กรรมวิธีในการทาสี

18.3.1 พื้นผิวคอนกรีต และพื้นผิวบุบล้าง

- ปล่อยให้ผิวแห้งสนิท ไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ขั้นตอนนี้มันเห็นเป็น สิ่งสกปรกอื่น ๆ ออกให้หมด
  - ตกแต่งบริเวณผิวที่มีรูพรุนและรอยร้าวให้เรียบ平整
  - ทำการทาสีตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

#### 18.3.2 พื้นผิวน้ำ

- พื้นผิวน้ำต้องแห้งสนิท
- ตกแต่งรอยแตกร้าวทั้งหมด ขัดให้เรียบ
- ทำการทาสีตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

#### 18.3.3 พื้นผิวโลหะ

- ทำความสะอาดพื้นผิว ขัดสีสกปรก สนิม ออกให้หมดด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม
- พื้นผิวที่ทำความสะอาดเสร็จแล้ว ควรลงมือทาสีให้เรียบลisse
- รองพื้นด้วยสีและวิธีการทาสี ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

#### 18.3.4 การทาสีงานปรับปรุงอาคารเดิม

- พื้นผิวเดิมที่ทาสีอยู่แล้ว ให้ขัดสีเดิม ทำความสะอาดจากสีสกปรกและคราบน้ำหนักแล้วทาสีรองพื้นตามค่าแนะนำของผู้ผลิตทาสี
- พื้นผิวเดิมที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ต้องทำความสะอาดและทาสีเฉพาะตามค่าแนะนำของผู้ผลิต

### 18.4 การทาสีทับหน้า

ให้ทำการทาสีด้วยสีที่กำหนดโดยด้านในกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเครื่องครัวต์ การทาสีทับหน้าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยไม่บีบสีของพื้น การทาสีแต่ละครั้งจะต้องรอให้ครั้งก่อนแห้งสนิทแล้วจึงทาทับหน้าท่อไปได้ เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องไม่เห็นสีของผิวพื้นเดิม รอยต่าง รอยแปร หรือความไม่เรียบ平整 การตกแต่งสีที่ขอบมนุษย์รอยต่อ จะต้องให้เรียบร้อย

## 19. งานครุภัณฑ์

### 19.1 ครุภัณฑ์มาตรฐาน

ใช้ครุภัณฑ์มาตรฐานตามแบบผลิตหรือประกอบโดยช่างทำเครื่องเรือนโดยเฉพาะที่งานได้ถูกต้อง และเรียบร้อย ให้ทำด้วยย่างให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสุดตรวจสอบแบบละเอียด 1 ชุด จำนวนครุภัณฑ์ตามระบุในแบบรูป หรือผ่านรายการประกอบแบบรายละเอียดครุภัณฑ์

### 19.2 ครุภัณฑ์เฉพาะที่

หากแบบรูปรายการการทำหนดให้ทำ แต่ยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจนพอ ให้ผู้รับจ้างทำรายละเอียด เช่นอื่นตามกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อพิจารณา ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง ทั้งนี้แบบรูปและวัสดุจะต้องสอดคล้องกับวัสดุประสงค์ของผู้ออกแบบ

## 20. สิพทโดยสาร

ในการนี้ที่แบบรูปกำหนดให้ติดตั้งสิพทโดยสาร ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งสิพทโดยสาร โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปก่อสร้าง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งสิพท ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักฐานเกี่ยวกับสิพทที่นาและคงต่อหน้าคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องห้ามและเก็บไว้เป็นหลักฐานควบคู่กับสัญญาจ้างด้วย กรณีที่อยู่ในระหว่างการค้าประภันสัญญาจ้าง หากสิพทที่มีปัญหาในการใช้งานปอยครั้งและไม่ได้รับการบำรุงรักษากลางสิพทที่หลังจากขายผลต่อระยะเวลา 2 ปี จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะให้ผู้รับจ้างถอนเงินค่าประกันสัญญา

ข้อกำหนดในการตรวจสอบสิพทโดยสารก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งหรือก่อนที่จะขอถอนเงินค่าประกันสัญญาจ้าง

20.1 หนังสือสัญญาซื้อขายสิพทโดยสารระหว่างผู้รับจ้างกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายสิพทในประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรอง หรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสิพทที่ยื่ห้องกล่าว

20.2 สิพทที่จัดทำมาติดตั้งให้ถือเกณฑ์มาตรฐานสิพทที่โรงจานได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001 หรือ มอก.9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานฯ ไอ เอส ไอ หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หรือสิพทที่ได้รับการจดทะเบียนมาตรฐานสิพทที่อุตสาหกรรมตรวจสอบได้จากหนังสือคู่มือสู่ชื่อ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

20.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันเครื่องและอุปกรณ์ที่ติดตั้งห้องแม่กานาหัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับงานจนถึงสุดท้ายถูกต้องแม่นยำ และส่วนของงานเรียบร้อย จะต้องทำการดูแลรักษาและซ่อมแซมสิพทที่เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง โดยช่างของบริษัทสิพทที่ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงตลอดเวลาที่รับประกัน และสามารถเรียกใช้ช่างบริการตลอดเวลา

20.4 สิพทที่เป็นครุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมที่เป็นคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ แล้วนำไปติดตั้งให้เอง เพราะไม่ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายสิพทโดยตรงและไม่สามารถให้บริการหลังการติดตั้งเสร็จ เมื่อออกจากไม่มีทางผู้เชี่ยวชาญด้านสิพทและอุปกรณ์สิพทที่ไม่เป็นอย่างไร ผู้รับจ้างจะต้องซื้อจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายสิพทในประเทศไทย เท่านั้น

20.5 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำสัญญาการดูแลรักษาสิพทตามระยะเวลาค่าประกันระหว่างวิทยาลัยและบริษัทผู้จำหน่ายสิพท และให้นำสัญญาดังกล่าวมาให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องห้ามและเก็บไว้เป็นหลักฐานควบคู่กับสัญญาจ้างด้วย สิพทที่นำมาติดตั้งจะต้องเสนอราคากลางวิการ บำรุงรักษา รวมถึงการซ่อมแซม คงต่อหน้าที่ระหว่างเวลาที่จะต้องบำรุงรักษาหลังจากสัญญาฉบับงานสิพทหมดที่ระบุในสัญญาจ้าง

20.6 ผู้แทนจำหน่ายสิพท์จะต้องจัดอบรมบุคลากรของทางวิทยาลัยฯ ให้รู้จักการทํางานของสิพท์ ขั้นส่วนของสิพท์และสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากสิพท์ได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนมอบให้กับทางวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

20.7 เมื่อได้ผ่านการตรวจสอบระบบการทํางานของสิพท์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือรับประกันผลงานซึ่งออกโดยครองจากบริษัทผู้ขายและติดตั้งสิพท์ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือในฐานะผู้แทนจำหน่าย เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพสิพท์ จึงจะถือว่าเป็นการส่งมอบสิพท์ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

อนึ่งจากการที่เคยมีการตรวจสอบว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการจัดซื้อสิพท์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง มักจะนำสิพท์ที่เก่ามาติดตั้ง สิพท์ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งขึ้นส่วนและอุปกรณ์สิพท์จากหลายแหล่งมาประกอบเอง ไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายสิพท์ระหว่างผู้รับจ้างกับบริษัทด้วยแทนจำหน่ายสิพท์ในประเทศไทย เป็นเหตุให้สิพท์ชำรุดชำราย อาจเป็นอันตรายกับครุ性命นักเรียนขณะใช้สิพท์ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายและราคาสิพท์ที่ไม่ตรงตามสัญญาจ้าง ถูกกว่าราคาที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ไม่มีการบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายสิพท์ หากอุปกรณ์ในการซ่อมแซมได้ยาก เพราะไม่สามารถหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้ จึงจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุจะต้องร่วมกันตรวจสอบตามทัวร์ที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ทางราชการ

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
สำนักอันวายการ  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
02 - 281-5555 ต่อ 1811 1812

เอกสารแนบท้ายรายการ (ภาคผนวก)



## ประเพทไม้ บัญชีที่ 1

ที่	รายชื่อไม้	ความถี่ออก芽	ความจำเป็น ความต้องการมาก
1.	ไม้บาน Kylia berrial Graib Hutch	111	A
2.	ไม้ป่าครุ Pterocarpus Spp.	114	A
3.	ไม้เดียง Shorea Ebusa Wall	148	A
4.	ไม้รัง Pentacome Suavis A.D.	115	A
5.	ไม้เตียน Coylelobium Lanocolatum Grub	127	-
6.	ไม้เตียนตะนง Shorea serioci Flora, Fiah & Hutchin	123	B*
7.	ไม้หลุมพะ Intsia Baderi Prain.	139	A
8.	ไม้กันเกร Frairrea Fragrans Rebs.	123	B
9.	ไม้ตะเตียนทอง Hopea Odorata Roxb.	100	B
10.	ไม้บุนนาค Mesua Ferrea Linn.	196	A
11.	ไม้ตะเตียนขัน Balanocarpus Heimii.	-	-
12.	ไม้ตะเตียนหิน Hopea Ferrea Pierra.	137	B
13.	ไม้ขัน, เดียงกาไฟ Shorea Thorelli Pierre.	114	B
14.	ไม้รากพ้า Terminalia Alata Reyme.	105	B
15.	ไม้ซากพือพพากร Erythrophloeum Tsyssmannii Kurs.	165	B
16.	ไม้ตะแบกเลือดหรือมะเกลือดเลือด Terminalia-muoronat Graio & Huen	154	B
17.	ไม้กระดี้เข้าขาว Dallbergia Gultrata Graham.	153	B
18.	ไม้เจือง Dialium Cochinchinense Pierre.	144	B
19.	ไม้เด็นนาค Vitex Sp.	139	A
20.	ไม้เดียงมัน Berrya Mollia Wall.	125	A
21.	ไม้กระถินพิมาน Acacia Tomentosa Willkoria Pimarn.	122	A
22.	ไม้ขานทาง Homalium Sp.	117	B
23.	ไม้แคหาราด Stegispernum Nouranthum Kurs.	112	A
24.	ไม้พ่อง Dipterocarpus Tuberoulatus Roxb.	111	A
25.	ไม้เม็ดค่าแมต Sincora Sp.	104	A
26.	ไม้ตะแบกใหญ่ Leciersstroemia Calyculata Kurz.	104	B
27.	ไม้ตะเตียนรา Hopea Avellanca Hoim.	103	A
28.	ไม้เตียง Dipterocarpus Obusifolius Tejsm.	102	B
29.	ไม้ละหิว Phoebe Sp.	102	B*
30.	ไม้เดียงพริกน้ำ Garallia Broahiata Merr.	101	B*
31.	ไม้เม็ก Shorea Glauca king.	128	B*

## ประเกตไม้ บัญชีที่ 2


ที่	รายชื่อไม้	ความถึงแรง	ความเข้าหาทาง ความธรรมชาติ
1.	ไม้หอยเนตง Koompassia Malanodensis Benth.	165	C
2.	ไม้ไอน Homalium Sp.	146	C
3.	ไม้ตะกร้อ Sohieienora Oieega Merr.	142	C
4.	ไม้ขะเจ้า, สาธาร Millettia Leucantana Kura.	129	C
5.	ไม้กับบก Irvnqia Malsyanna Gliver.	123	C
6.	ไม้กະเจียน Pelyalthis Sp.	127	C
7.	ไม้ติงหก Calophyllum Pulcherrimum Wall.	125	C
8.	ไม้ยวน Koompassia Excelsa Taub.	124	C
9.	ไม้ปูเจ้า Terminalis Triteraeida Carib.	123	C
10.	ไม้หานกราบ Termimiie Sp.	102	C
11.	ไม้หลังคำ Disaspyres Sp.	120	C
12.	ไม้กาล Shorea Parvifolia Dyer.	112	C
13.	ไม้ตะบูนคำ Xylocarpus Moluccensis Roem.	112	C
14.	ไม้บะเริง Bouen Oppositifelin Adeib.	110	C
15.	ไม้มะเจ่วงไชเย็น Duoananania Sp.	109	C
16.	ไม้สนพน Protumum Serratum Engl.	108	C
17.	ไม้ชะวา Carcinai Cerner Linn.	105	C
18.	ไม้ธู Dipterocarpus Sp.	103	C
19.	ไม้กະทั้งหัน Calophyllum Sp.	103	C
20.	ไม้ตะเคียนหนู Anegetus Acuminata Wall	100	C

### ประเทกไฝ บัญชีที่ ๓

ที่	รายชื่อไม้	ความสูง เมตร	ความจำานวน ความธรรมชาติ
1.	ไม้ลีลาวงศ์ <i>Medhuza Grandiflora</i> Fletch.	97	B+
2.	ไม้บอนดิน, สะเดาซัง <i>Chukeasiavelutina</i> Wight & Arn.	95	B+
3.	ไม้กะโคน <i>Careya Arcorea</i> Roxb.	94	B
4.	ไม้กวาง <i>Dipterocarpus Intricatus</i> Dyer.	83	B
5.	เมืองนกน้ำ <i>Lagerstroemia Flos-Riginac</i> Retz.	75	A
6.	ไม้พญา <i>Shorea Telara</i> Roxb.	75	B
7.	ไม้ไก่น <i>Artocarpus Sp.</i>	61	A

### ประเทกไฝ บัญชีที่ ๔

ที่	รายชื่อไม้	ความสูง เมตร	ความจำานวน ความธรรมชาติ
1.	ไม้ต้าต้า <i>Vatica Cinerea</i> King	167	C
2.	ไม้ตองแมะ <i>Nephelium Eypoleucum</i> kurz	144	C
3.	ไม้พูด <i>Carainia Sp.</i>	127	C
4.	ไม้สราบัน <i>Litchi Chinensis</i> Sprn.	125	C
5.	ไม้บางเสียน <i>Dipterocarpus Costatus</i> Caerlin. F.	123	C
6.	ไม้หลันตัน <i>Shorea Guso</i> Blume.	109	C
7.	ไม้รุกรน <i>Shorea Rogorsiana</i> Raiz & Smit.	107	C
8.	ไม้พ่าไจร, ห้าข้าว <i>Platymitra Siamensis</i> Craib.	106	C
9.	ไม้ตะเคบงทราบ <i>Shorea Gratissima</i> Dyer.	106	C
10.	ไม้ขบากเหี้ยว <i>Caroinia Therehi</i> Pierre.	106	C
11.	ไม้หอกได้, หันดัน <i>Sohima Wallichii</i> Dorth.	104	C
12.	ไม้พื้ว <i>Craterrylon Sp.</i>	103	C
13.	ไม้พันเข้า <i>Vatica Sp.</i>	102	C
14.	ไม้สำราญ <i>Soaphium Sp.</i>	102	C



รูปด้านข้าง

รูปด้านหน้า

แบบแพ้ที่ป้ายรายละเอียดก่อสร้าง

1 : 50

หมายเหตุ หากเป็นอาคารประเภท 2 ลดขนาดแพ้ที่ป้ายลงเป็น 1.20 x 2.40 เมตร

## คู่มือผู้ชี้อ

คู่มือผู้ชี้อตั้งแต่บันปี 2545 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากหนังสือเป็นชีท-รอม เพื่อ  
อำนวยความสะดวกในการด้นหาข้อมูล และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย โดยการเชื่อมโยงกับ<sup>1</sup>  
เว็บไซต์คู่มือผู้ชี้อที่ <http://www.tist.go.th> ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาเป็นประจำทุกเดือน

“ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ<sup>2</sup>  
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพแล้ว หากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างลงนาม หรือ<sup>3</sup>  
ต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้อง ผู้รับจ้างจะนำมาแสดงได้โดยไม่มีเงื่อนไข” ทั้งนี้ให้เป็นความหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ที่ได้รับการจด  
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้  
สอดคล้องกับรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ชี้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ชี้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม<sup>4</sup>  
จัดทำขึ้น

(2) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท หรือขนาดเดียวกัน  
ดังแต่ละรายการขึ้นไป ให้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น

(3) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน  
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ดังแต่ละรายการขึ้นไป ให้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำ  
ในประเทศไทย ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น


(4) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาด  
เดียวกัน น้อยกว่าสามราย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่  
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่จะนำมาใช้ห้องทดลอง  
รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัญชีคู่มือผู้ชี้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ชี้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้า  
เดือนที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หมายเหตุ 1. วัสดุผลิตภัณฑ์ตามข้อ (2), (3), (4) จะต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือชื่อบริษัท หรือโรงงาน  
ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายพร้อมทั้งเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมและ  
หมายเลข มอก. กำกับไว้ชัดเจน ถ้าไม่สามารถแสดงบนผลิตภัณฑ์ได้ก็ให้แสดงบนหีบห่อหรือมี  
แผ่นป้ายแสดงให้ชัดเจน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐาน

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบรูป หรือรายละเอียดประกอบแบบ ก่อสร้างกำหนดไว้
2. กรณีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว และต้องมีการตรวจ อุตสาหกรรม ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มเติม หรือแก้ไขปรับปรุงขึ้นใหม่ ก็ ให้ออกมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้ประกาศเพิ่มเติมได้
  3. วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบอาคารทุกชนิดที่จะใช้ในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างนำทัวอย่าง หรือเอกสาร ประกอบซึ่งสามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องตามแบบรูปรายการ ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและตามระเบียบพัสดุ มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีอำนาจรับรองตามนิติ กรรม ซึ่งหมายถึงสถาปนิก - วิศวกร หรือผู้เข้ามาลงรายการ พิจารณาผ่าน คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนอนุมัติให้คัดตั้ง หากผู้รับจ้าง ดำเนินการไปโดย ไม่ได้รับการอนุมัติ และพิสูจน์ทราบได้ว่าได้ทำมิติไปจากแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนแก้ไขทันที และผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้ ทั้งสิ้น

ด้าอย่าง




ในการนี้เป็นคืนเดินให้เข้าอยู่ฐานราก และห้องมือออกไม้อีกตัวหนึ่ง 0.025 เพื่อให้ระนาบห่างจากผิวถนนกับกันผิวเหล็กเท่ากับ 0.075




รายการตัดเหล็กเสานฐานราก


หมายเหตุ แบบรูปดังแต่หน้า 71-79 เป็นทั่วอย่างแนวทางการผูกเหล็ก-การเสริมเหล็ก ในกรณีที่แบบรูปไม่ได้กำหนด หรือไม่ชัดเจน ก็ให้ถือปฏิบัติตามนี้



การพับผ้าด้วยวิธีทั่วไป




หมายการตัดผ้าแบบบานหนา, ความกว้างและยาวอยู่ในค่าเดียวกัน




- การพับครึ่งปีกเพื่อขยายความกว้างให้ครึ่ง ระบุการพับผ้าโดยไม่มีแนวบรรยายรายละเอียดการเริ่มพับ ตามความต้องการของคนใช้ ก็ให้ใช้วิธีการจัดตั้งแนวพับผ้า ตามแบบ ก. สำหรับการซื้อผ้าหนาจะพับครึ่งแล้ว ความกว้าง ๒. จะต้องได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานการเดินทาง ก่อนตัดผ้า โดยข้างวนผ้า - ผ้าพับล่าง - ผ้าพับหน้า ให้มีอัตราแบบบรรบุ



รายการหน้าตัดทาง Q-Q




แบบ ก.




แบบ ข.



การท่าระดับพื้นดอนกริดสำเร็จรูป (กรณีที่กว้างระดับล่างกว้างมากกว่า 5 เมตร)




การทำหูซ้างรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (กรณีไม่มีเหล็กเสริมท่อให้ตามรูปแบบนี้แทนได้)




การเสริมเหล็กคาน ศ.ส.ล.  
(กรณีพินสำเร็จรูปต้องอยู่ระดับเดียวกับพื้นหดอในที่)

รายละเอียดทั่วไปสำหรับการตรวจสอบหลักพื้น-ฐาน บริเวณหัก SLOPE




เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก	ระยะ A (m)
Ø 9 mm.	0.40
Ø 12 mm., DB 12 mm.	0.50
DB 16 mm.	0.60




ระยะ B = 50 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก

รายละเอียดทั่วไป สำหรับการเสริมเหล็กงาน ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบ

ในการนีคานลดขนาด




ในการนีคานลดระดับ




ระยะ X ไม่น้อยกว่าความสูงของงาน


ในการนีคานผังก่อ




## การติดตั้งร่องน้ำในอาคาร



**การเสวิมเหลือกคานยื่น** คือการนำบล็อกคานยื่น ไม่มีแบบน้ำยาบำรุงและอิ่มติดความความเยารของคานไว้ให้เข้าชิด การจัดตั้งค่าแบบน้ำยาเหลือกเสวิม ตามแบบ ก. สำหรับคานยื่นที่มีคานต่อเนื่องตามแบบ ข. สำหรับคานที่ยื่นจากเสาคอกนกเวิด




แบบ ก.




แบบ ข.

การติดเปิดช่องเปิดบนวิถีทางพื้นหรือห้องดอนภารีดเสริมเหล็ก ถ้าไม่มีแบบนี้ขึ้นให้ลิมเหล็กกับวิถีทางดูนช่องเปิด

1. ถ้าเป็นช่องเปิดขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน  $0.60 \times 0.60$  ม.




2. ถ้าเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ ขนาดเกินกว่า  $0.60 \times 0.60$  ม.








## รายการประกอบแบบติดตั้งสำบัด ขนาด 5,000 ลิตร



## รายการประกอบแบบติดตั้งสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 5,000 ลิตร



## รายการประกอบแบบติดตั้งถังน้ำดื่ม ขนาด 4,000 ลิตร

